

PYTANIE IV

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Niedzara i Ossy”

Na podstawie i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy Państwa o odpowiedź na następujące pytania:

1. Zapis wzoru umowy §1 pkt. 2

W związku z zapisami wzoru umowy jak powyżej, wnosimy o określenie hierarchii dokumentów kontraktu tak by zapewnić porównywalność Ofert złożonych przez Wykonawców.

2. W przekazanej dokumentacji brak jest (za wyjątkiem przebudowy gazociągu) opracowania Projektanta wymaganego Art. 20 Ustawy Prawo budowlane tj. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, w oparciu o którą zgodnie z Art. 21a ustawy jak powyżej kierownik budowy sporządza, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wnosimy o uzupełnienie.

3. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew, które przewidziane są do wycięcia na terenie inwestycji. Zgodnie z Art. 83 Ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wnosimy o zamieszczenie przedmiotowego pozwolenia.

4. Na jakiej podstawie Wykonawca będzie mógł wyciąć drzewa na terenie prowadzonych robót w okresie ochronnym?

5. Kto będzie ponosił opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów?

6. Czy Zamawiający przewiduje nasadzenia drzew i krzewów w ramach prowadzonych robót? Jeżeli tak, wnosimy o przekazanie stosownej dokumentacji.

7. Uzgodnienie Z9-432-/181/2013 z dnia 31.07.2013r. wydane przez PGNiG SPV4 Sp. z o.o.

W uzgodnieniu zapisano, że gotowy projekt przełożenia gazociągu należy przedłożyć do uzgodnienia w Rozdzielni Gazu Bytom jak również projekt przebudowy dróg uwzględniający uwagi PGNiG SPV4.

Wnosimy o załączenie przedmiotowych uzgodnień z Rozdzielnią Gazu Bytom.

8. Uzgodnienie TD/O7/RD-3/ZS/WI/0000012/2013 z dnia 21.08.2013r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Zgodnie z uzgodnieniem na terenie istnieją napowietrzne urządzenia elektroenergetyczne 0,4 kV będące własnością Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Będzin. Czy przedmiotowe urządzenia zostały, jak to zapisano w uzgodnieniu, zinwentaryzowane przez projektanta?

9. Uzgodnienie TD/O7/RD-3/ZS/WI/0000012/2013 z dnia 21.08.2013r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Zgodnie z uzgodnieniem na terenie inwestycji istnieją urządzenia podziemne własności Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Będzin. Czy projektant w celu dokładnego zlokalizowania tych urządzeń wyznaczył ich przebieg przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonał przekopy kontrolne, zgodnie z zapisem przedmiotowego uzgodnienia?

10. Uzgodnienia branżowe Telekomunikacja Polska TOTDAA.MM.211-115686/13 z dnia 12.08.2013r.

Ważność wspomnianego powyżej uzgodnienia ustalono na okres 6 miesięcy, zatem uzgodnienie to jest nieważne.

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego uzgodnienia? Czy postanowienia ewentualnego aktualnego uzgodnienia są zbieżne z przedłożoną dokumentacją techniczną.

Wykonawca zwraca uwagę na fakt szybkich zmian w zakresie sieci teletechnicznych.

Wnosimy o udostępnienie aktualnych uzgodnień.

11. Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia Zarządcy dróg gminnych w zakresie tak konstrukcji drogi, wjazdów do posesji, chodników jak i budowanej kanalizacji deszczowej? Wnosimy o uzupełnienie.
12. **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.01.02.01 pkt. 1.3**
Czy Zamawiający, w świetle powyższego pkt. STWiORB, jest w stanie podać ilości przewidzianych do pielęgnacji drzew a w szczególności ilości dla których należy wyciąć koniary znajdujące się w skrajni drogowej? W jakiej pozycji należy przedmiotowe roboty wycenić? Czy ilości konarów/gałęzi przewidziane do wycięcia przewidziano w pozycji wywożenie karpiny i gałęzie poz. 17 przedmiaru robót część drogowa? Wnosimy o uzupełnienie informacji jak powyżej oraz o korektę przedmiaru.
13. **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.01.02.01 pkt. 4**
Czyją własnością staje się materiał pozyskany w trakcie wycinki drzew?
14. Zgodnie z przekazanymi przedmiarami robót obsypkę rur należy wykonać materiałem sykim stabilizowanym cementem w ilości 100 kg cementu na m³ gruntu. Powyższe nie znajduje potwierdzenia w pozostałej dokumentacji tj. projekt budowlany (opis techniczny) jak STWiORB dot. kanalizacji deszczowej czy gazociągu.
Wnosimy o wyjaśnienia.
15. **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.03.02.01 pkt. 5**
Niniejsza STWiORB opisuje zakres robót dla studni, wpustów oraz przykanalików. Brak jest informacji dla sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PP \varnothing 315 i \varnothing 400.
Wnosimy o uzupełnienie.
16. **Przedmiar robót – część drogowa – poz. 18; poz. 27-29**
W niniejszej pozycji mowa jest o tabeli powierzchni skarp i nasypów (obliczone komputerowo). Czy w przedmiotowej tabeli uwzględniono poz. 27-29 przedmiaru robót – część drogowa. Czy Zamawiający może załączyć przedmiotową tabelę do dokumentacji przetargowej?
17. **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.13a i 04.07.01a pkt. 1.3; Projekt stałej organizacji ruchu pkt. 6**
W dokumentach jak powyżej istnieje rozbieżność odnośnie Kategorii Ruchu dla przebudowywanych dróg.
W STWiORB mowa jest o KR2 zaś w pkt. 6 projektu stałej organizacji ruchu w tabeli parametrów technicznych mowa jest o KR3.
Wnosimy o wyjaśnienia.
18. **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.13a pkt. 1.3**
Wnosimy o wyjaśnienie nieścisłości w powyższej STWiORB pkt. 1.3. W niniejszym punkcie zapisano że „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1[47] i WT-2...”. Poniżej jako typ stosowanej mieszanki wskazano AC 11S co może świadczyć o warstwie ścieralnej. W określeniach podstawowych nie ma zaś mowy ani o podbudowie z betonu asfaltowego ani o warstwie ścieralnej zaś znajduje się w nich warstwa wiążąca (pkt. 1.4.2).
19. **Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja OŚR.G.6341.115.2013 z dnia 16.09.2013r.**
Zgodnie z pkt. II.1 pozwolenia wodnoprawnego prace związane z wykonaniem urządzeń wodnych (tj. wylotów kolektorów urządzeń kanalizacji deszczowej) winny zostać wykonane zgodnie z założeniami projektowymi oraz zaleceniami zawartymi w „Operacie wodnoprawnym na wykonanie wylotów i odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych Osady Niezdara i Ossy Gmina Ożarówice”
Wnosimy o zamieszczenie Operatu.
20. Zgodnie z przedmiarem – część drogowa przewidziano w poz. 79 Balustrady U-12a wraz z fundamentem (blok kotwiący). Załączono również STWiORB dla elementów bezpieczeństwa ruchu D.07.05.01. Poza tymi dokumentami brak jest w projekcie balustrad – opis techniczny + rysunki.

... - wyłączenie wątpliwości oraz w przypadku kiedy balustrady w rzeczywistości mają zostać zamontowane również o przedstawienie projektu uzupełnionego o przedmiotowe balustrady U-12a.

21. Zgodnie z przedmiarem – część drogowa przewidziano w poz. 79 Balustrady U-11a wraz z fundamentem (blok kotwiący) w ilości 16m. Z wyczerpienia pod opisem wynika, że balustrad ma być 103m (20m+27m+36m+20m).
Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
22. Na jakiej podstawie zgodnie z zapisami ustawy Prawa Budowlanego będzie realizowana objęta umowa inwestycja-pozwolenie na budowę (ZRID, Pozwolenie na budowę)?
Wnosimy o jej zamieszczenie.
23. Czy Zamawiający jest w posiadaniu podpisanych porozumień kolidujących oraz umów przyłączeniowych dotyczy branży elektro-energetycznej?
24. Czy w związku z prowadzonymi robotami sieciowymi w ramach Inwestycji będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i dla jakich odcinków sieci?
25. Do pytania nr 3 : Do jakiej warstwy odtwarzanej konstrukcji nawierzchni będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego?
26. Czy Zamawiający dysponuje składowiskiem odpadów (nadmiar ziemi z wykopów, odpady z przebudowy nawierzchni dróg)?
27. Wnosimy o podanie ,które z materiałów rozbiórkowych stają się własnością Wykonawcy, a które Zamawiającego? Wnosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.
28. Czy włązy kanalizacyjne, wpusty uliczne przewidziane do zabudowy mają być z żeliwa sferoidalnego, czy szarego?
29. Wnosimy o zamieszczenie Opinii geotechnicznej.
30. Jaki typ oznakowania poziomego należy przewidzieć w wycenie, grubowarstwowe: gładkie, czy strukturalne. Wnosimy o sprecyzowanie przedmiaru robót i SST.
31. W jakim celu i czemu ma służyć złożenie wraz z Ofertą kosztorysu ofertowego, skoro Zamawiający zgodnie z art. 632 K.C. oraz par.13 punkt 1 wzoru umowy, przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy?
32. Wnosimy o zmianę zapisów wzoru Umowy par. 14 punkt 1. Czy zdaniem Zamawiającego osoba inspektora nadzoru jest upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych, a dotyczących konieczności wykonania robót zamiennych i/ lub dodatkowych?. Ponadto wnosimy o zmianę terminu z 3 dni na 7 dni.
33. Czy Zamawiający zgodnie z zapisami § 1 wzoru Umowy punkt 4 trzeci akapit, żąda od Wykonawcy podania w ofercie przetargowej typu producenta materiałów i urządzeń ?. Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. Powyższe zapisy stoją w sprzeczności z Art. 7 ust 1 w związku z Art. 29 ust. 1 PZP, wnosimy o zmianę zapisów.
34. Do § 1 wzoru Umowy punkt 4. Wnosimy o podanie kryteriów jakimi będzie kierował się Zamawiający w przypadku przedstawienia urządzeń, materiałów równoważnych, a w szczególności cech technicznych, jakościowych, parametrów w odniesieniu do konkretnych materiałów, urządzeń.?
35. Do przedmiaru robót część drogowa poz. od 32 do 34. Jakiej klasy wytrzymałościowej (I-III) rury Wipro ma przyjąć do wyceny Wykonawca ?.

... - załączona charakterystyką przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnosimy o zamieszczenie ekspertyzy geologicznej i wyjaśnienie odmiennego pakietu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, niż przyjętego w Projekcie Budowlanym część drogową?

37. Jaki rodzaj materiału na podsypkę pod projektowane ścieki, płyty ażurowe prefabrykowane należy zastosować. Szczegóły w Projekcie Budowlanym część drogową nr 3 wskazują na podsypkę piaskową gr. 10 cm, natomiast przedmiar robót w poz. 84 i 71 część drogową wskazuje na ławę betonową grubości odpowiednio 20 i 10 cm. ST dot. ścieków z prefabrykowanych elem. betonowych mówi o podsypce cem-piask i ławie betonowej? Wnosimy o korektę ST oraz przedmiaru robót.
38. W jakiej pozycji przedmiaru robót należy wycenić płytę denną wraz z podsypką piaskową gr. 10 cm pod projektowane studzienki kanalizacyjne uwidocznioną na rys. szczegółowym 5.1 PB droga 3?
39. W jakiej pozycji przedmiaru robót należy wycenić elementy przedmiaru uzupełniającego i w jakim zakresie?. Czy zakres dotyczy regulacji samej nasady żeliwnej studni kanalizacyjnej, czy też wymiany/regulacji płyty pokrywowej wraz z pierścieniem odciążającym (jeżeli jest)? Wnosimy o korektę przedmiaru robót i SST
40. Dot. przekrojów typowych rys nr 4 PB część drogową nr 2 : Czy przekrój drogowy DG687001S od km 1+954,00 - do km 2+241,00 DP 3200S zakłada, celowe wykonanie warstwy ściernalnej na całej grubości, powyżej górnej powierzchni krawężnika jak wynika z załączonego szczegółu ? Wnosimy o ewentualną korektę rys. szczegółowego - przekroje typowe.
41. Wnosimy o podanie światła krawężnika ul. Bez nazwy, Floriana, Piaskowa, Zaciszna, Lawendowa, Kwiatowa brak informacji na rys. nr 4 PB część drogową nr 2.
42. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i SST o poz. dotyczącą odtworzenia istniejących rowów przydrożnych i odprowadzających, zgodnie z zapisami charakterystyki przedsięwzięcia - załącznik do decyzji Wójta Gminy Ożarówice Nr GK.6220.4.1.2013 z dnia 18.07.2013 r. oraz Opisem technicznym do PB część drogową. Powyższe zapewni porównywalność Ofert złożonych przez Wykonawców zgodnie z zapisami art. 7 UZP ust. 1.
43. W jakiej pozycji należy wycenić przebruk nawierzchni z kostki betonowej pow. 160 m² - rys. 2.1 a, rys. 2.2 a sytuacja PB część drogową nr 2 ?. Wnosimy o korektę przedmiaru robót i zamieszczenie ST dotyczącą przełożenia nawierzchni z kostki brukowej tak by zapewnić porównywalność Ofert Wykonawców zgodnie z zapisami art. 7 UZP ust. 1.
44. W jakiej pozycji przedmiaru robót należy wycenić przestawienie ogrodzenia na długości 12+62 mb, pokazane na rys. 2.1 b ,2.2 b (dz. Nr 133/3, dz. Nr 93/1) sytuacja - docelowa organizacja ruchu?. Wnosimy o korektę PR tak by zapewnić porównywalność Ofert Wykonawców zgodnie z zapisami art. 7 UZP ust. 1.
45. Do pyt. Nr 44 Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnienia z właścicielami posesji dotyczącego sposobu przestawienia ogrodzenia i jego odtworzenia, a w szczególności możliwości odzysku materiału lub też wykonania niektórych elementów jako nowe. Wnosimy o korektę przedmiaru robót i zamieszczenie ST, tak by zapewnić porównywalność Ofert Wykonawców zgodnie z zapisami art. 7 UZP ust. 1.
46. Wnosimy o zamieszczenie rysunku zbrojeniowego dla projektowanych ścianek czołowych przepustów wraz korektą przedmiaru robót zgodnie z zapisem ST 5.3.2 D.03.03.01. „Przepusty pod koroną drogi i zjazdami”, tak by zapewnić porównywalność Ofert Wykonawców zgodnie z zapisami art. 7 UZP ust. 1.
47. Jaki sposób posadowienia ma przyjąć Wykonawca do wyceny (ścianki czołowe przepustów). ST w punkcie 5.4 mówi o podsypce z kruszywa grubości 25 cm i warstwie wyrównawczej z betonu C12/C15 (brak grubości), szczegóły konstrukcyjne rys 5.1 - do 5.5. w projekcie budowlanym - droga 3 określają posadowienia na podsypce cem - piaskowej grubości 10 cm, natomiast w przedmiar robót warstw podsypkowych nie uwzględnia. Wnosimy o ujednoclenie zapisów ST, przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, tak by zapewnić porównywalność Ofert Wykonawców zgodnie z zapisami art. 7 UZP ust. 1.

48. Dotyczy 2 D.03.03.01. „Przepusty pod koroną drogi i zjazdami” punkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej. W niniejszym punkcie zapisano, że płaci się za m2 wykonanego umocnienia dna z kostki granitowej. Przedmiar robót i dokumentacja projektowa wskazują na umocnienia z płyt ażurowych, wnosimy o korektę ST, i przedmiaru robót
49. Dotyczy wzoru Umowy par. 3 “ Oddanie obiektu do użytkowania do PINB w imieniu inwestora” - co Zamawiający rozumie przez powyższy zapis - czy Zamawiający ma na myśli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w jego imieniu?. Jeżeli tak, czas na wykonanie powinien być wydłużony z uwagi na jego uzyskanie.

Ad) IV

Pkt.

1. Wszystkie dokumenty są jednakowo ważne
2. Przesyłamy w załączeniu
3. Tak (w załączeniu)
4. Wykonawca ma zapewnić wszystkie wymogi przewidziane podczas prowadzenia prac związanych z wycinką drzew zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody i decyzją na wycinkę drzew
5. Nie ma opłat związanych z wycinką drzew i krzewów
6. Nie
7. Informujemy, że przedmiotowe uzgodnienie nie wnosi nic poza dokumentacją załączoną do przetargu
8. TAK
9. TAK
10. Zamawiający posiada aktualne zgłoszenie i pozwolenie na budowę
11. Zamawiający jest zarządcą dróg gminnych i nie wnosi uwag do projektu
12. Należy przyjąć wycinkę i pielęgnację drzew zgodnie z przedmiarem robót
13. Zamawiającego
14. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 100kg cementu na 1m3 zasyпки
15. Kanalizację z rur PP śr. 315 mm,400mm (SN 8) typ ciężki należy wykonać zgodnie z normą EN 13476-3
16. Tabela powierzchni skarp i nasypów zawiera pozycję 27-29 przedmiar robót - część drogowa
17. Należy przyjąć kategorię ruchu KR-2.
18. STWiORB D 05.03.13a. dotyczy warstwy ścieralnej AC 11S
19. Informujemy, że dokumentacją załączoną do przetargu zawiera wszystkie elementy pozwolenia wodnoprawnego
20. Wycenę balustrad należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem organizacji ruchu
21. Należy przyjąć 16 mb
22. Pozwolenie na Budowę (w załączeniu)
23. Pozwolenie na Budowę (w załączeniu)
24. Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego
25. Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego
26. Nie dysponuje
27. Kostka brukowa i frez asfaltowy
28. Należy zastosować żeliwo szare
29. W załączeniu przesyłamy badania geotechniczne
30. Należy przewidzieć do wyceny oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
31. Kosztorys ma służyć do oceny oferty pod względem kompletności wyceny oraz do przedłożenia instytucji współfinansującej to zadanie

32. Nie ma takiej potrzeby. Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych dlatego konsultuje się w tej kwestii z zamawiającym. W ciągu trzech dni wykonawca na pewno zdąży zgłosić inspektorowi nadzoru występujący problem.
33. Zamawiający nie żąda podania producenta materiałów. Zamawiający będzie w trakcie realizacji zadania kontrolował zgodność zabudowanych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej ,a „sporny” zapis w umowie pozwoli w razie wystąpienia konieczności jakiegokolwiek zmiany do jej realizacji.
34. Nie ma żadnych kryteriów. O zastosowaniu w razie konieczności materiału innego niż określony w dokumentacji technicznej zadecydują na budowie Kierownik Budowy , Inspektor Nadzoru i Projektant.
35. Klasa wytrzymałościowa I
36. Konstrukcja została ostatecznie zatwierdzona przez wszystkie potrzebne instytucje i organy.
37. Należy przyjąć do wyceny materiał zgodny z przedmiarem robót
38. Poz. 44 i poz. 45
39. Przedmiar uzupełniający należy wycenić w nawierzchni drogi uwzględniając regulację wraz z płytą pokrywową.
40. TAK
41. Światło krawężnika +10 cm
42. Roboty zostały ujęte w poz. 27
43. W poz. 20 ujęto rozebranie, a w poz. 67 ułożenie kostki
44. Ogrodzenie zostanie przestawione przez właścicieli posesji
45. Patrz pkt 44
46. Przesyłamy w załączeniu szczegół zbrojenia ścianki czołowej, zbrojenie należy uwzględnić w pozycji 35
47. Należy przyjąć posadowienie na podsypce z kruszywa gr. 25 cm i ująć w poz. 35
48. Należy przyjąć umocnienie z płyt ażurowych
49. Tak. Termin nie może być wydłużony ze względu na współfinansowanie projektu.