

WARSTWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ	
SF1	TYNK ZEWNĘTRZNY MUR ISTNIEJĄCY
SF2	TYNK ZEWNĘTRZNY MUR ISTNIEJĄCY TYNK WEWNĘTRZNY
SZ	TYNK ZEWNĘTRZNY MUR ISTNIEJĄCY TYNK WEWNĘTRZNY
PG	PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE BETON ZWROTNY IZOLACJA Z PAPY GRUNT
PS1	PŁYTKI GRESOWE WARSTWA GRUNTUJĄCA JASTRYCH WŁÓKNOWO - CEMENTOWY GR 5 CM ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY TYNK GIPSOWY
PS2	PŁYTKI GRESOWE ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY TYNK GIPSOWY
PS3	WEŁNA MINERALNA 16 CM 2 x PAPA NA LEPIKU SZUCHTA CEMENTOWA 16 CM STYROPIAN PŁYTY BETONOWE WIĄZAR DACHOWY STYROPIAN PŁYTY PILŚNIOWE TWARDE
DN	PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA DESKOWANIE PEŁNE NA KROKWIACH

WARSTWY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ	
DV	SYSTEM DACHOWY PROFI-DACH VEDAG VEDATOP SS VEDATOP TM PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ DACHOWEJ 15 CM VEDAGARD SKUPLUS BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA PŁYTA 2 X GKF 15 mm (TYLKO NAD SCHODAMI)
SZ1	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY ŚCIANA POROTHERM 25 STYROPIAN FS 15 GR. 15 CM KLEJ NA SIATCE TYNK SILIKATOWY
PG1	PŁYTKI GRESOWE JASTRYCH CEM. ZBROJONY 3 CM FOLIA PAROSZCZELNA STYROPIAN FS 30 GR. 18 CM FOLIA PAROSZCZELNA 2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCOWA WODNA PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO MIN. 20 CM
PG2	PARKIET JASTRYCH CEM. ZBROJONY 3 CM FOLIA PAROSZCZELNA STYROPIAN FS 30 GR. 18 CM FOLIA PAROSZCZELNA 2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCOWA WODNA PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO MIN. 20 CM
PG3	2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCOWA WODNA PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM FOLIA PAROSZCZELNA PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO MIN. 20 CM
SF3	FOLIA KUBEŁKOWA/ TYNK MOZAIKOWY KLEJ NA SIATCE STYRODUR 10 CM IZOLACJA PRZEWILGOCOWA PŁYNNA ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 25 CM IZOLACJA PRZEWILGOCOWA PŁYNNA
PS3	PARKIET 2 X GRUNT JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM STYROPIAN FS 20 GR. 5 CM PAROIZOLACJA STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
PS4	PŁYTKI GRESOWE 2 X GRUNT JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM STYROPIAN FS 20 GR. 5 CM PAROIZOLACJA STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
PS5	2 X GRUNT STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
PS6	PŁYTKI GRESOWE 2 X GRUNT STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

OBIEKT / INWESTYCJA			SKALA	NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻARÓWICE			1:50	17
LOKALIZACJA	działka nr 244/5, ul. Zwycięstwa 19, 46-024 TARNOWIEC		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY ul. Zwycięstwa 19, 46-024 TARNOWIEC		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ 1-1		DATA	styczeń 2013
PROJEKTANT	mgr inż architekt Lech MAJEWSKI	NR UPRL 1317/92	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż architekt Kinga WELCZEROWSKA - MAJEWSKA	NR UPRL 693/01	PODPIS	