D01

MEMBRANA ALWITRA EVALASTIC V GR. 1,5 MM
WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE E 15
STYROPIAN EPS 100-038 GR. 10 CM - SPADEK 2%
WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 15-35 CM - SPADEK 2%
FOLIA PAROSZCZELNA
STROP ACKERMANA - ISTNIEJĄCY

D02

MEMBRANA ALWITRA EVALASTIC V GR. 1,5 MM
WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE NRO
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYRÓWNAWCZA) N.P. CERESIT POD MEMBRANĘ
GLADZ CEMENTOWA 1.5 CM
PLYTA ZUZLOBETONOWA 299 X 59 X 10
WIAZAR STALOWY
WARSTWA IZOLACYJNA ISTBNIEJĄCA
SUFIT PODWIESZONY

D03

MEMBRANA ALWITRA EVALASTIC V GR. 1,5 MM
WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE NRO
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYRÓWNAWCZA) N.P. CERESIT POD MEMBRANĘ
BETON B-10 - 5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
WYPELNIENIE YTONG 0-30 CM
STYROPIAN M 30 GR. 20 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STROP ACKERMANA

D04

MEMBRANA ALWITRA EVALASTIC V GR. 1,5 MM
WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE NRO
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYRÓWNAWCZA) N.P. CERESIT POD MEMBRANĘ
WYLEWKA CEMENTOWA 2 CM
PLYTA PREFABRYKOWANA
MURKI AZUROWE
IZOLACJA TERMICZNA
STROP AKERMANA
TYNK



PRZEKRÓJ A-A

OBIEKT / INWESTYCJA			SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W OŻAROWICACH			1:100	A-6
LOKALIZACJA	działka nr 233/4, 233/15 ul. Dworcowa 15, 42-625 OŻAROWICE		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 OŻAROWICE		BRANZA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A		DATA	styczeń 2017
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Lech MAJOWSKI	NR UPR. 137/02	PODPIS	