





**BŁOK OPOROWY BETONOWY**  
**PRZY Ø 80 - 200**  
**PRZĘKRÓJ A - A**



**BŁOK OPOROWY BETONOWY**  
**PRZY Ø 200 - 300**  
**PRZĘKRÓJ B - B**



**BŁOK OPOROWY**  
**BETONOWY**  
**PRZY h < 0,35 m**



**BŁOK OPOROWY**  
**BETONOWY**  
**PRZY h > 0,35 m**

WEWNĘTRZNA ŚREDNICE D mm	KĄT ZAŁ. C°	A mm	B mm	CIŚNIENIE PRÓBNE 7,5 ATN			CIŚNIENIE PRÓBNE 15 ATN		
				h	L	b	h	L	b
80	90	300	200	200	300	200	300	550	250
100	45	300	200	200	300	200	300	300	200
	30	300	200	200	300	200	200	300	200
150	90	400	200	300	770	250	450	1040	380
	45	400	200	300	520	250	400	640	250
	30	400	200	300	520	250	400	640	250
200	90	600	250	450	1040	250	600	1290	380
	45	500	250	450	520	250	450	770	250
	30	450	250	450	520	250	450	770	250
250	90	700	300	600	1290	380	650	1540	570
	45	550	300	600	640	380	600	1040	380
	30	500	300	600	520	250	600	770	250
300	90	800	400	650	1420	380	950	1690	570
	45	550	400	650	770	380	950	1290	380
	30	500	400	650	640	250	650	900	250

**BŁOKI OPOROWE WYKONAĆ Z BETONU B-20(C16/20)**  
**RURY PE OWINAĆ FOLIĄ PE HD PRZED OBETONOWANIEM**

OBIEKT / INWESTYCJA BUDOWA WODOCIĄGU w ulicy Jaworowej Spacerowej, Spokojna i Grabowa w Zendku		SKALA bezskałowy	NR RYSUNKU 7
LOKALIZACJA	42-625 Zendek, ul. Spacerowa, Grabowa, Jaworowa, Spacerowa dz. nr 3176/1; 3181/7/1; 3181/8/9; 3176/3, 4556, obręb 0007 Zendek	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	Gmina Ożarówice - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice	BRANZA	IS
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT BŁOKÓW OPOROWYCH	DATA	Lipiec 2019
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Dynier NR UPR. SLK/4618/POOS/12	PODPIS	