


B



Przekrój B-B

B

A

Zestawienie elementów

Lp	NAZWA	ILOŚĆ
1.	Hydrant nadziemny z kontrolowanym miejscie łamania Dn100nr kat. 5095H4	1
2.	Łuk kołnierzowy 90° ze stopką PN16 Dn150, kształtka N. nr kat. 0290	1
3	Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN16 Dn100	1
4	Miękouszczelniająca zasawa klinowa, równoprzelotowa, odcinająca Hawle typu E2 zabudowa długa PN16 nr kat. 4700E2 Dn100	1
5.	Skrzynka uliczna z żeliwa do zasuw Hawle 1750	1
6.	Płyta podkładowa do zasuw Hawle 3481	1
7.	Obudowa teleskopowa Hawke-E 9500E2 do zasuw Hawle E2	1

OBIEKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
BUDOWA WODOCIĄGU w ulicy Jaworowej Spacerowej, Spokojna i Grabowa w Zendku		bezskalaowy	10
LOKALIZACJA	42-625 Zendek, ul. Spacerowa, Grabowa, Jaworowa, Spacerowa dz. nr 3176/1; 3181/71; 3181/89; 3176/3; 4556, obręb 0007 Zendek	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	Gmina Ożarówice - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice	BRANZA	IS
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT HYDRANTU	DATA	Lipiec 2019
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Dynier	NR UPR. SLK/4618/POOS/12	PODPIS