

## **Przedmiar inwestorski Niezdara- Odnowa centrum wsi**

Obiekt	PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE
Budowa	Niezdara Plac Sw. Floriana
Inwestor	GMINA OŻAROWICE , Ożarówice ul.Dworcowa 15
Biuro kosztorysowe	Przed. Technologii i Ekonomiki Budownictw :SIGMA" Bożena Jakimowicz

---

Sporządził inż. Bożena Jakimowicz

---

16.02.2011 r

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI wg. proj. i SST - Roboty Ziemne pod Fundamenty CPV 45111 00</b>		
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	52,166
2	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III- samochód do 5 t	m3	22,416
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV- samochód do 5 t, dalsze 9 km R=18 S=18	m3	22,416
4	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację, składowanie guntu z wykopów		22,416
5	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	20,825
6	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	20,825
7	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	8,925
		<b>2 ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI wg. proj. i SST -Roboty żelbetowe i izolacje , CPV 45262300, 45320000-6</b>		
8	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego- B10	m3	3,600
9	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa- emulsja asfaltowa , papa asfaltowa izolacyjna na tekturze odm.300	m2	36,000
10	KNR 2-02 0604/04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą - , papa asfaltowa izol. odm.300	m2	36,000
11	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14mm. wg.proj.	t	0,280
12	KNR 2-02 0604/08	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna - IZOLACJA DESKOWANIA - ZABEZPIECZENIE	m2	26,880
13	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,8m3 - analogia BETON C(20/25) - wodoszczelny	m3	18,816

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - 1 x Abizol R	m2	31,360
15	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol R	m2	31,360
16	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol P	m2	31,360
17	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - 1 x Abizol R	m2	34,560
18	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol R	m2	34,560
19	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol P	m2	34,560
		<b>3 ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI wg. roj. i SST - Konstrukcja stalowa , pokrycie z blachy , obróbki blach. CPV 45262400-5,45260000-7</b>		
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ,dostawa (Zakup), rozładunek konstrukcji stalowej zadaszenia, z wykonaniem projektu wykonawczego konstrukcji zadaszenia wg. projektu budowlanego	t	36,343
21	KNR 2-05 0109/03	Hale 1-nawowe o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej bez suwnic, z lekką obudową z blach fałdowych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach o rozstawie słupów 4,5m i rozpiętości 18,0m ANALOGIA konstrukcji stalowej wg. projektu	t	36,343
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa (Zakup ) rozładunek, blachy TR 60 gr. 1 mm , RAL9006 (srebrno-szary)	m2	697,475
23	KNR 2-05 1008/01	Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% bez ocieplenia metoda tradycyjną - analogia wg. projektu	m2	697,475
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa (Zakup), rozładunek płyt Vetris FINISH gr. 18 mm RAL 7038 (szary jasny)		128,740
25	KNR 2-05 1007/01	Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia metodą tradycyjną - analogia z płyt Vetris Finisch	m2	128,740
26	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm- ocynkowana gr 0,7 mm wg. projektu , do M przyjąć blachę w m2	m2	44,166

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia pas nadrynnowy szer. 60 cm z bl.stal gr.0,7 mm ocynkowanej i powlekanej PVDF RAL 7038	m	44,740
28	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia koryto odwadniające prostokątne 200x400 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej PVDF RAL 7038	m	17,200
29	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia rynny profilowane prostokątne w rozwinięciu 400 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej PVDF RAL 7038	m	44,740
30	KNNR 2 0506/03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych - analogia 150-160 mm , RAL 7038 (produkcji Marlej)	m	19,000
		<b>4 ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI wg. proj. i SST - Malowanie antykorozyjne CPV45262400-5</b>		
31	KNR 0-25 0106/01	Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 ze stanu wyjściowego powierzchni B	m2	1.090,278
32	KNR 7-12 0219/01	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą do gruntowania, odporną na paliwa płynne i wodę morską - EPIRUSTIX 7421-060-XX0 GROBUŚC DLA 1 POWŁOKI 100 um - 2 x MALOWANIE - analogia -Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych R=1,8 M=1,8 S=1,8	m2	1.090,278
33	KNR 7-12 0226/01	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, emalią epoksydową chemoodporną, pozostałe kolory, wraz z utwardzaczem - EMAPUR -7669-094-XX0 ilość warstw 2 - grubosc 1 powłoki 50 um - 2x Malowanie - analogia - Malowanie natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych R=2 M=2 S=2	m2	1.090,278
		<b>5 POMIESZCZENIA WSPOMAGAJĄCE wg. proj. i SST- Konstrukcje drewniane CPV 45261100-5, 45260000-7</b>		
34	KNR 2-10 0103/01	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych z terenu lub rusztowań ręcznie na głębokość do 2m w gruncie kategorii I-II - analogia - Dostawa i wbicie elementów metalowych fundamentowych do mocowania pali drewnianych - słupów - (wsp. 0,5 do R) R=0,5	szt	44,000
35	KNR 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	3,289
36	KNR 2-02 0406/02	Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej- bez papay	m3	3,851

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm <sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej- analogia dach	m <sup>3</sup>	1,997
38	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm <sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-analogia belki podłogowe	m <sup>3</sup>	3,204
39	KNR 2-02 1110/01	Podłogi z desek struganych o grubości 25mm łączone na wpust i wypust- deski sosnowe	m <sup>2</sup>	95,000
40	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów- analogia podłóg drewnianych 2 x lakier bezbarwny , półmatowy , odporny na czynniki atmosferyczne	m <sup>2</sup>	190,000
41	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż schodów drewnianych z podestem wg. projektu (w rzucie wymiar 3,5x1,5) drewno sosnowe , impregnowane i lakierowane x 2 , lakier odporny na czynniki atmosferyczne	kpl	2,000
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad prętowych fi 10 mm na słupkach h=1,1 rura 50 mm, pochwyt rura 40 mm ze stali nierdzewnej wg.BHP	m	14,000
<b>6 POMIESZCZENIA WSPOMAGAJACE wg. proj. i SST konstrukcja drwniana i pokrycie CPV 45261100-5,45260000-7</b>				
43	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m <sup>2</sup>	150,000
44	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia podbudowa pod blache trapezową , deski gr 28 mm , strugane , szlifowane , impregnowane Fobos M-4, usztywnione deskami poprzecznie	m <sup>2</sup>	150,000
45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa (Zakup ) rozładunek, blachy TR 60 gr. 1 mm , RAL9006 (srebrno-szary)	m <sup>2</sup>	150,000
46	KNR 2-05 1008/02	Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o nachyleniu powyżej 10%- bez oceplenia , metoda tradycyjna analogia wg. proj. S=0,7	m <sup>2</sup>	150,000
47	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia pas nadrynnowy szer. 60 cm z bl.stal gr.0,7 mm ocynkowanej i powlekanej PVDF RAL 7038	m	31,000
48	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia rynny profilowane prostokątne w rozwinięciu 400 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej PVDF RAL 7038	m	31,000

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNNR 2 0506/03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych - 100 - 110 mm , RAL 7038 (produkcji Marlej)	m	18,000
		<b>7 POMIESZCZENIA WSPOMAGAJĄCE wg. proj. i SST Elewacje - obudowa drewniana CPV 45261100-5</b>		
50	KNR 2-22 0601/03	Ścianki obite jednostronnie deskami o grubości 25mm- deski sosnowe impregnowane objętościowo FOBOS M-4- bezbarwny , strugane, szlifowane , bez sęków, deski układane na zakład min. 3 cm 231,25	m2	231,250
		razem	m2	231,250
51	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów- analogia odeskowania ścian 2 x lakier bezbarwny , półmatowy , odporny na czynniki atmosferyczne	m2	462,500
		<b>8 ZADASZENIE OGNISKA wg.projektu i SST - CPV 45261100 - 5,45260000-7</b>		
52	KNR 2-10 0103/01	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych z terenu lub rusztowań ręcznie na głębokość do 2m w gruncie kategorii I-II - analogia - Dostawa i wbicie elementów metalowych fundamentowych do mocowania pali drewnianych - słupów - (wsp. 0,5 do R) R=0,5	szt	8,000
53	KNR 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	1,901
54	KNR 2-02 0406/02	Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	1,637
55	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,303
56	KNR 2-02 0407/02	Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - Krzyżulce	m3	1,145
57	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łątami 30x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	124,000
58	Kalkulacja indywidualna	Dostawa (Zakup ) rozładunek, blachy TR 20 gr. 0,6 mm , RAL9006 (srebrno-szary)	m2	124,000
59	KNR 2-05 1008/02	Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o nachyleniu powyżej 10%, metoda tradycyjna , bez ocieplenia analogia wg.proj. R=0,8 S=0,5	m2	124,000
60	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm- analogia blacha nierdzewna gr 0,5 mm w m2	m2	21,840
		<b>9 PLAC UTWARDZONY wg. proj i SST -kostka brukowa CPV45233222-1,45111200, 45233141-1</b>		

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,074
62	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm - 30% ręcznie tz 5 cm R=0,3 S=0,3	m2	222,834
63	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - 70% mechanicznie tz. 10 cm R=0,7 S=0,7	m2	222,834
64	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 70% mechanicznie tz 14 cm	m2	519,946
65	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - 60% tz. 3 cm R=0,6 S=0,6	m2	519,946
66	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - 70 % tz. 14 cm R=0,7 S=0,7	m2	222,834
67	KNR 2-31 0101/08	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -za każde dalsze 5 cm	m2	222,834
68	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III samochód 5-10 t	m3	282,256
69	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA DALSZE 9,0 KM samochód 5-10 t R=18 S=18	m3	282,256
70	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację i składowanie gruntu z wywozu	m3	282,256
71	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	7,227
72	KNR 2-31 0402/05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m3	1,507
73	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	180,680
74	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	37,680
75	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm- frakcje 0 - 63 mm	m2	742,780
76	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- pogrubienie o 5 cm frakcje 0-31,5 R=5 M=5 S=5	m2	742,780
77	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej - kostka polbruk Uni Stone brzezi z mikro fazą, szara	m2	742,780
		<b>11 PLAC GOSPODARCZY wg. proj. i SST - kostka brukowa 45233222-1, 45111200,45233141-1</b>		
78	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,003
79	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm	m2	27,500
80	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - 30% RĘCZNIE	m2	27,500
81	KNR 2-31 0101/08	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -za każde dalsze 5 cm - ZA DALSZY 3,0 CM R=0,7 S=0,7	m2	27,500
82	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III - samochód 5-10 t	m3	10,450
83	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA DALSZY 9,0 KM- samochód 5-10 t R=18 S=18	m3	10,450
84	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację i składowanie gruntu z wywozu.	m3	10,450
85	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	21,000



## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
86	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- frakcji 0 -31,5 mm	m2	27,500
87	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm frakcji 0- 31,5 mm R=2 M=2 S=2	m2	27,500
88	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej- sara Uni Stone	m2	27,500
		<b>13 BOISKO DO KOSZYKÓWKI wwg.proj. i SST CPV 45212221-1, 45233222-1, 45111200,45233141-1</b>		
89	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,036
90	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	364,000
91	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - ZA DALSZE 10 CM R=2 S=2	m2	364,000
92	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III - samochód 5-10 t	m3	109,200
93	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładoczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA DALSZE 4,0 KM - samochód 5-10t R=8 S=8	m3	109,200
94	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację i składowanie gruntu z wywozu	m3	109,200
95	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki - B20	m3	3,200
96	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem- szare	m	80,000
97	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm- frakcje 0 - 63 mm	m2	364,000
98	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- pogrubienie o 5 cm frakcje 0-63		

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		R=5 M=5 S=5	m2	364,000
99	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej - kolorowa Uni Stone brzegi z mikrofazą	m2	364,000
100	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - analogia - Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 16mm i większe. fi 16 mm AIII	t	0,400
101	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- piasek	m3	0,200
102	KNR 2-23 0308/03	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50m3 - analogia dla słupów koszy z B20 R=0,8	m3	2,400
103	KNR 2-23 0309/06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki - analogia- Osadzenie dostawa tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki, malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową R=0,6	szt	4,000
104	KNR 2-23 0309/08	Osadzenie śruby stojaka metalowego do koszykówki - analogia - Osadzenie i dostawa śrub stojaka metalowego do koszykówki malowanego farbą olejną nawierzchniową R=0,6	kpl	4,000
105	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy do koszykówki na słupkach z rur fi 114,3x4mm (wysięgu 1650 mm, wysokości do obręczy 3050 mm wraz z tablicą o wym 1600x1100 mm wykonanej z kratownicy obramowanej profilami stalowymi i kasetą umożliwiającą montaż na statywie, obręczą i siatką z łańcucha 4 mm)	kpl	2,000
106	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III	m3	2,400
		<b>16 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY- zagospodarowanie placu Św.Florigana wg. proj. i SST CPV 45112723-9, 45223800-4, 45111200</b>		
107	KNNR 6 0101/09	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV - WPOŁCZYNNIK 1.33 DO NAKŁADÓW R=1,33	m2	6,250
108	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III	m3	2,500
109	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA DALSZE 9,0 KM R=18 S=18		

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	2,500
110	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację i składowanie gruntu	m3	2,500
111	KNR 2-21 0606/06	Warstwa odsączająca żwirowa piaskownicy	m3	1,250
112	KNR 2-21 0606/07	Wypełnienie piaskownicy piaskiem - analogia gr. 30 cm	m3	1,875
113	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż piaskownicy ze zjeżdżalnią (wraz z fundamentami i wykopami) poz.1	kpl	1,000
114	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wieży z trapez (wraz z fundamentami i wykopami) poz.2	kpl	1,000
115	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wieży (domek) z podestem (wraz z fundamentami i wykopami) poz.3	kpl	1,000
116	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wieży łączonej z drabinką do wspinaczki (wraz z fundamentami i wykopami) poz.4	kpl	1,000
117	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej (wraz z fundamentami i wykopami) poz.5	kpl	2,000
118	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej (wraz z fundamentami i wykopami) poz.6	kpl	3,000
119	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli czteroosobowej (wraz z fundamentami i wykopami) poz.7	kpl	1,000
120	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drabinki do wspinaczki przepłotnia typu koń (wraz z fundamentami i wykopami) poz.8	kpl	1,000

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
121	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wałek pojedynczych (wraz z fundamentami i wykopami) poz.9	kpl	3,000
122	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki czteroosobowej (wraz z fundamentami i wykopami) poz.10	kpl	1,000
123	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie konik (wraz z fundamentami i wykopami) poz.11	kpl	1,000
124	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż beczki obrotowej (wraz z fundamentami i wykopami) poz.12	kpl	1,000
125	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bujaka huśtawka sprężynowa (wraz z fundamentami i wykopami) poz. 13	kpl	1,000
126	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojazdów -samochód (wraz z fundamentami i wykopami) poz.14	kpl	2,000
127	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drabinki do wspinaczki - przepłotnia rakieta (wraz z fundamentami i wykopami) poz. 15	kpl	1,000
128	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej (wraz z fundamentami i wykopami) poz.16	kpl	1,000
129	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek parkowych betonowych (wraz z fundamentami i wykopami) poz.17	kpl	17,000
130	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stołów do gry w ping-ponga (wraz z fundamentami i wykopami) poz.18	kpl	2,000

## PROJEKT BUD.- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
131	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci (wraz z fundamentem i wykopami) poz.19	kpl	2,000
<b>17 WYPOSAŻENIE SALI ZBORNEJ W REMIZIE OSP CPV 36100000-2</b>				
132	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stół drewniany wg. SST 00.08	szt	20,000
133	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławy drewnianej z oparciem wg. SST 00.08	szt	20,000
134	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławy drewnianej bez oparcia wg. SST 00.08	szt	20,000
135	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zydle drwniane (taboret z oparciem) wg. SST 00.08	szt	40,000
<b>18 ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY Z TELEBIMEM CPV 32342400-6, 48813100-1</b>				
136	Kalkulacja indywidualna	Dostawa , montaż i uruchomienie zestawu nagłośnieniowego (sprzęt nagłośnieniowy) wg. SST 00.14	kpl	1,000
137	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie Telebimu (ekran diodowy Led) wraz z konstrukcją wsporczą, obudową i oprogramowaniem wg. SST 00.14	kpl	1,000