ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL NA RZUCIE		OP	O1	O2	O3	O4	O5	OD
SCHEMAT								
WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	900,00	1200,00	1300,00	1200,00	900,00	1100,00	750,00
	Hz	600,00	1800,00	900,00	2000,00	1800,00	1500,00	1600,00
PIWNICA		2	-	-	-	-	-	-
PARTER		-	5	13	3	4	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	6	5
ILOŚĆ SZTUK		2	5	13	3	4	6	5
UWAGI		*Okno PCW R/U, białe*	*Okno PCW R/U, białe*	*Okno PCW R/U, białe*	*Okno PCW R/U, białe*	*Okno PCW R/U, białe*	*Okno PCW R/U, białe*	*Okno dachowe uchylne. Nad klatką schodową wyposażone w system oddymiania*

AT GROUP S.A.

TEMAT	**ANEKS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH**		
ADRES OBIEKTU	ul. Męczenników, 42-625 CELINY, dz. nr 139		
INWESTOR	GMINA OŻAROWICE, ul. Dworcowa 15, 42-624 OŻAROWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek	DATA	**03. 2012r.**
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyto	BRANŻA	**A**
SKALA	**ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ**	NR RYS.	