

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za głębokości 20 cm 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
3	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
4	KNR 2-31 d.2 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 28+28+16+16	m m	88.000	
				RAZEM	88.000
5	d.2 analiza indywidualna	Załadunek i wywóz ziemi 134.4	m ³ m ³	134.400	
				RAZEM	134.400
3		Podbudowa i nawierzchnia boiska			
6	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 88*0.3*0.2	m ³ m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
7	KNR 2-31 d.3 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 88	m m	88.000	
				RAZEM	88.000
9	KNR 2-31 d.3 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa płukanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.66 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
10	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
11	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
12	KNR 2-31 d.3 0105-03 analogia	warstwa wyrównawcza - kliniec 0-4cm - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
13	KNR 2-31 d.3 0105-04 analogia	warstwa wyrównawcza kliniec 0-4cm - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 448	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
14	d.3 analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa zgodna z dokumentacją projektową 448	szt. szt.	448.000	
				RAZEM	448.000
4		Wyposażenie boisk i mała architektura			
15	KNR 2-23 d.4 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-23 d.4 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - kosz typu gęsia szyja wyposażony w tablice epoksydowe o wym. 180x105 z obrę- czą ocynkowaną i siatką tradycyjną, wysięg ramienia 1,6m	szt.		
d.4	0310-04		6		6.000
				RAZEM	6.000