Instalację wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYpto 2-5x1,5 mm2 - 750V (oświetlenie) oraz YDYpto 3x2,5 mm2 - 750V (gniazda wtyczkowe 230 V).

Wysokość montowania osprzętu: łączniki i przyciski - 1,15 m; gniazda wtyczkowe - 0,30 m; gniazda wtyczkowe w łazienkach - 1,15 m.

Ochrona od porażeń:
- przed dotykiem bezpośrednim: izolacja robocza,
- przed dotykiem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

Legenda:

- gniazdo wtyczkowe
- gniazdo wtyczkowe podwójne
- gniazdo wtyczkowe hermetyczne
- rozdzielnica
- miejscowa szyna wyrównawcza
- przycisk p.poż.
- łącznik
- przełącznik świecznikowy
- przełącznik schodowy
- przełącznik krzyżowy
- źródło fluorescencyjne
- źródło metalohalogenkowe

LEGENDA:

- Monza II LM 1x58W EVG oprawa nastropowa
- Classa 2x36W EVG + Classa-P oprawa zwieszana na h=0,6 lub 0,7m
- System Bela LUX 1x36W z kloszem pryzmatycznym oprawa nastropowa
- System Bela LUX 1x58W z kloszem pryzmatycznym oprawa nastropowa
- System Bela LUX moduł pusty dł. 0,99m oprawa nastropowa
- System Bela LUX moduł pusty dł. 1,59m oprawa nastropowa
- Latte new LM 2x36W EVG IP40 oprawa nastropowa
- Latte new LM 2x18W EVG IP40 oprawa nastropowa
- Marte LM 2x26W EVG IP55 oprawa nastropowa
- Morning 30 1xTC-D 11W IP44 oprawa montowana na/i lustrem
- Leader 1x36W EVG IP66 oprawa nastropowa
- AW01 Aesthetica 544 BSE3N oprawa kierunkowa jednostronna
- AW02 Indica 534 BSE3N oprawa kierunkowa dwustronna
- AW oprawa z modułem AW

2.1 pokój nauczycieli 3,97 m² płytki gresowe

2.2 kabina schodowa 3,97 m² płytki gresowe

2.3 hall 3,97 m² płytki gresowe

2.4 komunikacja 3,97 m² płytki gresowe

2.5 sala dydaktyczna wyposażenie PCV typu TARKET 3,97 m²

2.6 ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY wyposażenie PCV typu TARKET 3,97 m²

2.7 sala dydaktyczna wyposażenie PCV typu TARKET 3,97 m²

2.8 sanitariaty płytki ceramiczne 3,97 m²

2.9 płytki ceramiczne 3,97 m²

2.10 pom. czystości płytki gresowe 3,97 m²

2.11 sanitariaty płytki ceramiczne 3,97 m²

2.12 hall płytki gresowe 3,97 m²

istniejąca drabina - pręty stalowe mocowane do ściany

istniejący wylaz dachowy

+ 3,50

rozdz. piętra RPT

wiz z rozdz. RG

11x15,9/30 z płan biegu

Z uwagi na wlaz żymocowanie płachty ogniowa zamontowana na ścianie na h= 1,5m

archimedia
Poznań, ul. Władysława 4, 60-361 Poznań tel. (061) 867 27 91, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	URZĄD GMINY OŻAROWICE 42-625 OŻAROWICE, UL. DWORCOWA 15		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SZKOŁY W ZENDKU		
Lokalizacja inwestycji:	Zendek ul. Główna 126a		
Projektant:	inż. Zenon Findera	upr. bud. 266/81/Lo upr. proj. 898/86/U	
Sprawdzający:	inż. Kazimiera Pawlicki	upr. bud. 321/81/Lo upr. proj. 820/86/U	
Treść rysunku:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIĘTRA		
Data ostatniej zmiany:	Nazwa zmiany:	Nr rysunku:	Arkusz:
Data wydania:	10. 2006	E-03	1:50

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY AUTORSKI WRAZ Z PROJEKTEM WNĘTRZ

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione