

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA wg AUDYTU ELEKTRYCZNEGO
BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK OSP W TAPKOWICACH
INWESTOR : GMINA OŻAROWICE
ADRES INWESTORA : OŻAROWICE UL. DWORCOWA 15
BRANŻA : elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KUCHARSKI
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA wg AUDYTU ELEKTRYCZNEGO BUDYNKU OSP W TAPKOWICACH					
1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem 70+10+12+3+47	szt. szt.	 142.000	 142.000
2	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 44+2	szt. szt.	 46.000	 46.000
3	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych - ANALOGIA - opraw halogenowych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 142	szt. szt.	 142.000	 142.000
5	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 70+12	szt. szt.	 82.000	 82.000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy świetłkowej 2x36W z odbłyśnikiem rastrowym, częstotliwość zasilania 20-40kHz zapewniająca brak tętnienia światła z elektronicznym statecznikiem zapłonowym (OSRAM) zapewniających zapłon bez efektu migotania światła 70	kpl kpl	 70.000	 70.000
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy świetłkowej 2x18W z odbłyśnikiem rastrowym, częstotliwość zasilania 20-40kHz zapewniająca brak tętnienia światła z elektronicznym statecznikiem zapłonowym (OSRAM) zapewniających zapłon bez efektu migotania światła 12	kpl kpl	 12.000	 12.000
8	KNR 5-08 0515-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy świetłkowej 2x36W hermetycznej, częstotliwość zasilania 20-40kHz zapewniająca brak tętnienia światła z elektronicznym statecznikiem zapłonowym (OSRAM) zapewniających zapłon bez efektu migotania światła 10	kpl kpl	 10.000	 10.000
10	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 142	kpl. kpl.	 142.000	 142.000
11	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x20W - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy świetłkowej 2x18W hermetycznej, częstotliwość zasilania 20-40kHz zapewniająca brak tętnienia światła z elektronicznym statecznikiem zapłonowym (OSRAM) zapewniających zapłon bez efektu migotania światła 3	kpl kpl	 3.000	 3.000
13	KNR 5-08 0514-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x40W - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 47	szt. szt.	 47.000	 47.000
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy świetłkowej 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym, częstotliwość zasilania 20-40kHz zapewniająca brak tętnienia światła z elektronicznym statecznikiem zapłonowym (OSRAM) zapewniających zapłon bez efektu migotania światła 47	kpl kpl	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 44+2+6	kpl. kpl.	52.000	
				RAZEM	52.000
16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 44	szt. szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
17	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy żarowej 1x60W ze źródłem o tej samej mocy 44	kpl. kpl.	44.000	
				RAZEM	44.000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy żarowej 3x60W ze źródłami o tej samej mocy 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ANALOGIA - oprawa halogenowa - BEZ DOSTAWY MATERIAŁU 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnej oprawy halogenowej 1x150W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000