

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO UL. GÓRNA - MONTAŻ PRZEWODU, OSPRZĘTU I OPRAW			
1 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym dla linii 2x25mm2 21	szt. szt.	 21.00	
				RAZEM	21.00
2 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym 43	szt. szt.	 43.00	
				RAZEM	43.00
3 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 1.81	km.prz ew. km.prz ew.	 1.81	
				RAZEM	1.81
4 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - 0,28/5 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
5 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 28	szt. szt.	 28.00	
				RAZEM	28.00
6 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik montowany nad linią 28	szt. szt.	 28.00	
				RAZEM	28.00
7 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 28	kpl.prze w. kpl.prze w.	 28.00	
				RAZEM	28.00
8 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SL 100./150 -150W kl. II z źródłem światła 150W 28	szt. szt.	 28.00	
				RAZEM	28.00