

WARSTWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

SF1 TYNK ZEWNĘTRZNY
MUR ISTNIEJĄCY

SF2 TYNK ZEWNĘTRZNY
MUR ISTNIEJĄCY
TYNK WEWNĘTRZNY

SZ TYNK ZEWNĘTRZNY
MUR ISTNIEJĄCY
TYNK WEWNĘTRZNY

PG PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
BETON ZWYKŁY
IZOLACJA Z PAPY
GRUNT

PS1 PŁYTKI GRESOWE
WARSTWA GRUNTUJĄCA
JASTRYCH WIŁKOWO - CEMENTOWY GR 5 CM
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TYNK GIPSOWY

PS2 PŁYTKI GRESOWE
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TYNK GIPSOWY

PS3 WEŁNA MINERALNA 15 CM
2 x PAPA NA LEPIKU
SZLICHTA CEMENTOWA 15 CM
STYROPIAN
PŁYTY BETONOWE
WIĄZAR DACHOWY
STYROPIAN
PŁYTY PILŚNIOWE TWARDE

DN PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNE NA KROKWIACH

WARSTWY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ

DV SYSTEM DACHOWY PROFI-DACH VEDAG
VEDATOP 55
VEDATOP TM
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ DACHOWEJ 15 CM
VEDASARD SK/PLUS
BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
PŁYTA 2 X GKF 15 mm (TYLKO NAD SCHODAMI)

SZ1 TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
ŚCIANA POROTHERM 25
STYROPIAN FS 15 GR. 15 CM
KLEJ NA SIATCE
TYNK SILIKATOWY

PG1 PŁYTKI GRESOWE
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO MIN. 20 CM

PG2 PARKIET
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO MIN. 20 CM

PG3 2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO MIN. 20 CM

SF3 FOLIA KUBEŁKOWA/ TYNK MOZAIKOWY
KLEJ NA SIATCE
STYRODUR 10 CM
IZOLACJA P-WILGOCIOWA PŁYNNA
ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 25 CM
IZOLACJA P-WILGOCIOWA PŁYNNA

PS3 PARKIET
2 X GRUNT
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
STYROPIAN FS 20 GR. 5 CM
PAROIZOLACJA
STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

PS4 PŁYTKI GRESOWE
2 X GRUNT
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
STYROPIAN FS 20 GR. 5 CM
PAROIZOLACJA
STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

PS5 2 X GRUNT
STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

PS6 PŁYTKI GRESOWE
2 X GRUNT
STROP ŻELBETOWY WG P.T. KONSTRUKCJI
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

OBIEKT / INWESTYCJA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 18

LOKALIZACJA	działka nr 244/3, ul. Zygmuntowa 19, 43-424 TAPKOWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY ul. Zygmuntowa 19, 43-424 TAPKOWICE	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ 3-3	DATA	styczeń 2019
PROJEKTANT	mgr inż architekt Lech MAJEWSKI	NR UPR. 120/02	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż architekt Kinga WIELCZORKOWSKA - MAJEWSKA	NR UPR. 693/05	PODPIS