

D01

MEMBRANA ALUTIMA EVALASTIC V GR. 1,5 MM  
MĚKNOU STŘIKANÉ V KLASĚ E 15  
STYROPAN EPS 100-038 GR. 10 CM - SPÁDEK 2 %  
MASTIVA ŠPAJKOVA - STYROPAN EPS 100-038 GR. 15-35 CM - SPÁDEK 2 %  
FOLIA PAROCSTZEINA  
STŘOP AKERMANA - ISTNIEJATY

D02

MEMBRANA ALUMINA EPOXYLASTIC V GR. 1,5 MM  
 WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE INO  
 ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYPOWUNKOWANCA) N.P. CEREST POD MEMBRANĄ  
 GLAZO CEMENTOWA 1,5 CM  
 PŁYTA ZUZŁOBOTOWANA 299 X 59 X 10  
 WIAZAR STALOWY  
 WARSTWA IZOLACYJNA ISTNIEJĄCA  
 SUFIT PODWIESZONY


D03

MEMBRANA ALUMINA EVALASTIC V GR. 15 MM  
WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE NRO  
ZARAWA NARAPACZA (WYROWNAWCZA) N.P. CEREEST POD MEMBRANĄ  
BETON B-10 – 5 CM  
FOLIA POLETYLENOWA  
FOLIA POLETYLENOWA  
WYPEŁNIENIE YTONG Ø-30 CM  
STYROPIAN M 30 GR. 20 CM  
FOLIA POLETYLENOWA  
STROP ALKERMAMA

D04

MEMBRANA ALUMINA EWALASTIC V GR. 15 MM  
WŁÓKNO SZKLANE W KLASIE N80  
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYDŁUGANAWCZA) N.P. CEMENT POD MEMBRANĄ  
WYLEWKA CEMENTOWA 2 CM  
PŁYTA PREFABRYKOWANA  
MURKI AZUROWE  
IZOLACJA TERMICZNA  
STROP AKERMANA  
TYNK

### PRZEMÓW C-C



OBJEKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W OZAROWICACH		1:100	A-8
LOKALIZACJA	działka nr 233/4, 233/15 ul. Dworcowa 15, 42-625 OZAROWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	Gmina Ozarówiec, ul. Dworcowa 15, 42-625 OZAROWICE	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEBUDÓŁ C-C	DATA	styczeń 2017
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Lech MAJOWSKI	NP UPR. 137/02	PODPIS