

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ w związku z zadanymi pytaniami:  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności w przedmiarze robót:

## **1.. ROBOTY ZIEMNE**

1. W przedmiarze brak robót pomiarowych ,geodezji powykonawczej .
- 2.. Przedmiar nie zawiera robót niwelacyjnych celem uzyskania powierzchni poziomej terenu . Gdzie należy ująć te koszty?
- 2.a Brak zestawienia tabeli robót ziemnych oraz profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych. –prosimy o dołączenie do dokumentacji.
- 2.b. W przedmiarze brak pozycji oskarpowania terenów zielonych od strony południowej (1;25).
3. W poz. nr.1i2/ Zdjęcie humusu gr. 25 cm i odwóz do 1 km -na odkład-prosimy o wyjaśnienie co z humusem z odkładu? Pozostaje czy należy go wywieźć .

## **2.ODWODNIENIE .**

4. Brak wykopów pod drenaż .
- 5.Poz. 4.d.2 Jaki drenaż należy wykona pokazany na rysunku (szczegół) na rys 2 wygląda na drenaż francuski owinięty i zamknięty geowłókniną –czy w tej pozycji należy przyjąć rurkę PCV perforowaną i zasypać żwirem płukanym 4-16 mm bez geowłókniny?
- 5.a Brak pozycji włączenia drenażu do zbiornika .

## **3. NAWODNIENIE**

6. Poz.7 wykonanie instalacji nawadniającej wg projektu – kpl.1 - prosimy o zestawienie -wyjaśnienie co zawiera komplet i podanie ilości i rodzaju materiałów w tym komplecie .
7. W przedmiarze brak pozycji zarówno montażu włączenia instalacji do zbiornika retencyjnego jak i rysunków tego podłączenia.
- 8.W przedmiarze brak montażu pompy .
- 9.W przedmiarze brak montażu instalacji elektrycznej zasilającej układ zraszania .
- 10.Przedmiar nie zawiera pozycji podłączenia do kanalizacji deszczowej w przypadku nadmiaru wody w zbiorniku .
- 11.Przedmiar nie zawiera pozycji podłączenia do wodociągu w przypadku niedoboru wody w zbiorniku.

## **4.NAWIERZCHNIA TRAWIASTA**

12. Przedmiar nie zawiera pozycji wykonania rozścielenia -w-wy ziemi urodzajnej (SST IV 5.1-ziemia urodzajna powinna być wymieszana z kompostem ,nawozami mineralnymi i starannie wyrównana) –gr. 10 cm –gdzie ująć te roboty?

Wykonania podglebia gr.25 cm.prosimy o wyjaśnienie .

## **5.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI**

13. Brak pozycji korytowania pod kostkę brukową gr. 6 cm – ilość 235,0 m<sup>2</sup>
14. Brak odwozu gruntu z korytowania pod nawierzchnie z kostki dla całości korytowania .
15. Brak pozycji wykonania w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod kostkę brukowa gr. 6 cm –ilość 235 m<sup>2</sup> .
16. Poz.13,14 podbudowy –przyjęta podstawa wyceny dotyczy pospółki – prosimy o zmianę podstawy wyceny na kruszywo drogowe gr.27 cm fr.0-31,5 mm – tak jak jest w dokumentacji
17. Brak podbudowy gr. 12 cm z kruszywa fr.4-31,5 mm dla nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm .- 235,0 m<sup>2</sup> .
18. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz.17.d.5? jakiej ławy?

19. W przedmiarze brak jest ławy betonowej z oporem pod krawężniki 15x22.(rys.nr2)

20. W przedmiarze brak jest ławy pod obrzeża z oporem (rys 2)

W przedmiarze brak jest również ławy pod palisady betonowej (rys.nr.20)- przyjęto w przedmiarze na piasku -prosimy o zmianę podstawy wyceny na kalkulację własną .

21. W przedmiarze brak pozycji Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiarowej ujęto .

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia został opisany za pomocą projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz wzorem umowy. Załączony przedmiar robót pełni funkcję wyłącznie pomocniczą przy wycenie zamówienia przez Wykonawców. Co do zasady Zamawiający nie jest zobowiązany przekazywać Wykonawcom przedmiaru robót. Z tych też względów Wykonawcy powinni wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego i STWiOR. Należy podkreślić, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, dlatego też cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu.

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
Gminy Ożarówica w Tapkowicach  
42-624 Tapkowice, ul. Zwycięstwa 17  
tel. 032/285-72-93 NIP 645-11-15-694

Z upoważnienia Dyrektora  
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówica  
w Tapkowicach

Michlena Dydak