


Wykaz zbrojenia - Bieg nr 2


Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RB500	
				Ø6	Ø8
1	8	3152	12		37,58
2	8	2040	12		24,48
3	8	2284	12		27,41
4	8	3343	12		40,12
5	8	2481	12		29,77
6	6	1440	23	33,12	
7	6	3010	38	114,38	
Długość całkowita wg średnic				[m]	147,5
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	32,7
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	95,7
Masa całkowita				[kg]	96

BELKA BS-1 A-A [2szt.]



Wykaz zbrojenia - Belka BS-1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				RB500		
				Ø6	Ø16	
dla jednej belki						
8	16	3640	7		25,48	
9	6	1050	17	17,85		
Długość całkowita wg średnic				[m]	17,9	25,5
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów wg średnic				[kg]	4,0	40,2
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	44,2	
Masa całkowita				[kg]	45	
Masa całkowita					90	




Wykaz zbrojenia - Bieg nr 1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RB500	
				Ø6	Ø8
1	8	2713	12		32,56
2	8	1810	12		22,08
3	8	3079	8		24,63
4	8	4042	4		16,17
5	6	1440	21	30,24	
6	6	3010	18	54,18	
Długość całkowita wg średnic				[m]	84,5
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	18,8
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	56,5
Masa całkowita				[kg]	57

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta ( metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton C20/25;  
Stal zbrojeniowa A-IIIN ( RB500) ;  
Otulina zbrojenia c=2cm;

dozbrojenie górnego spocznika



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Dł.calk. [m]	
				RB500	Ø8
2	8	2040	12	24,48	
10	8	2160	12	25,92	
Długość całkowita wg średnic				[m]	50,4
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,395
Masa prętów wg średnic				[kg]	19,91
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	19,91
Masa całkowita				[kg]	19,91

	Projektant		"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2016r		
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. Marian Sokołowski		Zastępuje rysunek
Nr upraw.	563/83		
Format:	Investor: Gmina Ożarówiec ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówiec	PBW	
Podziałka: 1:25	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TAŹKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻARÓWIEC CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA KLATKA SCHODOWA KS-2		Nr rysunku:  K-16