


ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

oznaczenie		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
schemat													
szerokosc S		80		90		90		100		80		90	
wysokosc H		205		205		205		205		205		205	
szerokosc So		96		106		106		116		96		106	
wysokosc Ho		210		210		210		210		210		210	
otwieranie skrzydeł		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość drzwi na kondygnacji	parter	-	-	1	-	2	4	-	1	1	-	-	1
	I piętro	1	-	1	-	2	5	-	-	-	-	-	-
	II piętro	1	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-
uwagi		drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej partii drzwi o powierzchni min. 0,021 m2		drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej partii drzwi o powierzchni min. 0,021 m2 z samozamykaczem		drzwi dźwiękoszczelne		drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej partii drzwi o powierzchni min. 0,021 m2 z samozamykaczem		drzwi w klasie EIS-30 otwierane bezklamkowo z samozamykaczem		drzwi w klasie EIS-30 otwierane bezklamkowo z samozamykaczem	

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ

1. otwory w drzwiach przygotować dokładnie pod wybrany model drzwi wewnętrznych
2. stolarkę zamawiać po dokonaniu pomiaru konstrukcji murewej łącznie z grubością ściany
3. ościeżnice montować regulowane, czyli o regulowanej głębokości, wynikającej z grubości ściany z systemowymi listwami maskującymi (ościeżnice w komplecie z drzwiami wybranego producenta)
4. drzwi montować pełne, płycinowe, w kolorze białym, do biur montować drzwi dźwiękoszczelne
5. klamki do drzwi montować proste w formie, ze stali szcztokowanej
6. szerokość S i H - szerokość otworu w świetle ościeżnicy
7. szerokość So i Ho - szerokość otworu w świetle muru (podana szacunkowo, należy dostosować do stolarki)

OBIEKT / INWESTYCJA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ		SKALA 1:100	NR RYSUNKU A-18
LOKALIZACJA	działka 244/6, 244/10, 244/11, 244/12, jednostka ewidencyjna 241306_2 Ożarówica, obręb 0006 Tapkowice, ul. Zwycięstwa 21, 42 - 624 TAPKOWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	GINA OŻAROWICE, ul. Dworcowa 15, 42-625 OŻAROWICE	BRANZA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	DATA	maj 2018
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Lech MAJOWSKI	NR UPR. 137/02	PODPIS