

Ożarówice, dnia 15 czerwca 2020 r.

Gmina Ożarówice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

ZPIZ.271.5.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Przebudowa i nadbudowa dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

W projekcie architektonicznym na rysunku A-1 (ul. Zwycięstwa 21) oraz A-2(ul. Zwycięstwa 23) przy głównym wejściu na drzwiach znajdują się kurtyna powietrzna. We wszystkich branżowych przedmiarach nie ma jej wyszczególnionej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branży elektrycznej i podanie szczegółów technicznych dot. kurtyny powietrznej.

Odpowiedź

W obydwu budynkach należy zamontować kurtynę powietrzną elektryczną o szerokości 1,00 m i o mocy regulowanej 2 / 4 kW. Przedmiar nie jest wiążący dla wykonawców i nie będzie podlegał korekcie.

Pytanie 2

Opis techniczny projektu budowlanego zawiera informacje o wykonaniu daszka ze szkła przezroczystego, bezpiecznego laminowanego, natomiast w przedmiarach jest opisany daszek z poliwęglanu. Proszę o ujednolicenie kosztorysu z projektem.

Odpowiedź

Wiążąca jest dokumentacja projektowa. Daszki nad wejściami zaprojektowano ze szkła laminowanego, zgodnie z częścią rysunkową i opisem na niej (odpowiednio rysunki A-15, A-16).

Pytanie 3

Opis techniczny projektu budowlanego przewiduje wykonanie stolarki w kolorze 7043, natomiast zestawienie stolarki 7046. Czy zamawiający przewidują wykonanie stolarki w innym kolorze np. 7016, gdyż podane w opisie kolory nie występują we wzorniku oklein? Proszę również o informację czy okleina stolarki ma być jednostronna czy dwustronna.

Odpowiedź

Kolorystykę okien dopuszcza się w barwie RAL 7016, jako zbliżonej do zaprojektowanej. Zastosować w oknach okleinę po stronie wewnętrznej i zewnętrznej w obydwóch budynkach.

Pytanie 4

Opis techniczny projektu budowlanego przewidują wykonanie obróbek blacharskich w kolorze 7043, natomiast opis dołączony na rysunkach elewacji przedstawia wykonanie obróbek oraz dachu z blachy powlekanej matowej czarnej. Proszę o ujednolicenie danych.

Odpowiedź

Wykończenie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7043 lub 7016 (lub w zbliżonym).

Pytanie nr 5

W przedmiarach branży budowlanej znajduje się stolarka wewnętrzna drzwiowa (drzwi drewniane, drzwi z odpornością ogniową EI30). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Odpowiedź

Uszczegóławiamy zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Pytanie nr 6

Czy należy przystosować w budynku klatkę schodową do obecnych przepisów przeciwpożarowych i wyposażać ją w system oddymiania i napowietrzania?

Odpowiedź

Klatka schodowa jest przystosowana do obecnych przepisów, wykonać zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego.

Pytanie nr 7

W projekcie budowlanym grubość izolacji cieplnej dachu ma wynieść 25cm, natomiast w przedmiarach grubość ta wynosi 15cm. Proszę o doprecyzowanie jaką grubą wełnę należy wycenić?

Odpowiedź


Wiążąca jest dokumentacja projektowa. Izolację cieplną dachu wykonać zgodnie z projektem budowlanym, czyli o łącznej grubości 25 cm (15 + 5 + 5 cm).

Pytanie nr 8

W przedmiarze budowlanym występuje w pozycji #122 „Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym typ FAKRO LWS 55x97cm – 1 kpl.”. Również w przedmiarze dot. termomodernizacji występuje w pozycji #139 – „Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym – 1kpl”. Na rysunkach rzutu dachu jest tylko jeden wyłaz dachowy. Prosimy o doprecyzowanie ilości wyłazów i informacje czy mają pełnić również funkcje oddymiania?

Odpowiedź

Wiążąca jest dokumentacja projektowa, przedmiar ma charakter pomocniczy. Wyłaz dachowy jest w każdym z budynków tylko jeden i nie pełni funkcji kłapy oddymiającej.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

