TPV



TPV

2A-12, IP30, RAL 7032



nr obwodu		-	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9
moc (kW)		-	-			20,0		20,0		10,0				
lokalizacja odbioru	z proj. tablicy głównej TG		ogranicznik przepięć klasa B+C	sygnalizacja napięcia zasilania	- REZERWA	- falownik instalacji PV - SUN2000-20KTL	- REZERWA	- falownik instalacji PV - SUN2000-20KTL	- REZERWA	- falownik instalacji PV - SUN2000-10KTL	- REZERWA	- REZERWA	- REZERWA	- REZERWA

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TT.
- NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

- STRONĘ DC INSTALACJI PV WYPOSAŻYĆ OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU DC DEHNcombo YPV SCI 1000 typ 1 kombinowany OSOBNO DLA KAŻDEJ PARY STRINGÓW

$P_i = -$
$P_o = -$
$I_o = -$

	Projektant	Sprawdzający	
Data	2020r	2020r	**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. **J. Mańka**	mgr inż. arch. **L. Klich**	
Nr upraw.	SLK/5669/ PWOE/14 specjalność inst. elektryczne	UW KAT. 425/93 specjalność inst. elektryczne	
Format: **A3**	Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice	PB zamienny	Zastępuje rysunek:
Podziałka: **-**	**BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE** CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA **Schemat strukturalny tablicy rozdz. TPV**		Nr rysunku: **476/B1-E 19**