

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Bytomiu**

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom  
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82  
gazownia.bytom@psgaz.pl

**Z-INWEST**

**Marcin Dyner**

**Ul. Szkolna 1/1**

**42-690 Koty**

Wasz znak: Wpł. dn. 07.07.2021 r.  
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.271.  
[2334-160093392].21

Bytom 16.07.2021.

dot.: uzgodnienie projektowanej budowy sieci wodociągowej DN110 PE w ul. Zielonej w Ożarówicach na dz. -nr 742/9, 246/20, 246/17, 246/14, 246/11, 246/8, 244/4, 242/5, 241/28, 241/17, 241/23, 240/9.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczony podkład mapowy orientacyjnie naniesiono sieć gazową średniego ciśnienia wykonaną w technologii PE. Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się z gazociągiem Dz63 PE. W miejscu skrzyżowania należy zachować odległość pionową min. 0,2 metra licząc od ścianki gazociągu do ścianki wodociągu (przewód wodociągowy należy ułożyć pod gazociągiem). W przypadku nie zachowania odległości zabezpieczyć gazociąg montując rurę ochronną na przewodzie wodociągowym. Prace wykonywać pod nadzorem Gazowni w Bytomiu.

W przypadku nie zachowania normatywnej odległości pionowej min. 0,2m/ braku zabezpieczenia rurą ochronną przewodu wodociągowego należy zabezpieczyć na odcinku skrzyżowania gazociąg rurą ochronną. W przypadku zabezpieczania gazociągu (polietylenową rurą ochronną spawaną wzdłużnie) – odpowiedni skrócony projekt zabezpieczenia przesłać do uzgodnienia do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrze. Należy wystąpić o nadzór nad pracami w miejscu skrzyżowań na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac w terenie do Gazowni w Bytomiu. Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Zabezpieczenie gazociągu polietylenową rurą ochronną spawaną wzdłużnie należy zlecić uprawnionej firmie, i prace prowadzić pod nadzorem Gazowni w Bytomiu. Jednocześnie informujemy, że zabezpieczenie gazociągu polietylenową rurą ochronną, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, odbiorowej i geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. standardami, jak również wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości

- poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 3
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

-verte-