

Ożarówice, dnia 18 października 2022 r.

Gmina Ożarówice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

ZPIZ.271.14.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Przebudowa pasa drogowego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ożarówicach**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zgodnie z przekazaną dokumentacją przetargową dotyczącą Projektu Zagospodarowania Terenu, stwierdzamy brak części rysunkowej rys. 2.0 PZT, prosimy o uzupełnienie przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź

Dokumentacja została uzupełniona o niezbędne rysunki.

Pytanie nr 2

W projekcie, jako konstrukcję wsporczą dla sygnalizatorów montowanych nad jezdnią, zastosowano konstrukcję bramową, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wysięgnikowych?

Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie wysięgników.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kablowych z tworzywa sztucznego z włączami żeliwnymi?

Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kablowych z tworzywa sztucznego z włączami żeliwnymi.

Pytanie nr 4

Projektant przewidział montaż masztów sygnalizacji w nawierzchni jezdni bezpośrednio na wyjeździe z Urzędu Gminy oraz na ul. Długiej obok pasa zieleni.

Naszym zdaniem takie posadowienie konstrukcji wsporczych dla sygnalizatorów nie tylko naraża je na potencjalne uszkodzenie, ale stanowi przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Może być przyczyną powstawania niebezpiecznych sytuacji ruchowych lub nawet zdarzeń drogowych, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności.

Zwracamy uwagę, iż takie rozwiązanie jest niezgodne z rozporządzeniem. Umieszczanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym bez zachowania minimalnej skrajni jest niedozwolone i wymaga ewentualnej korekty geometrii jezdni poprzez jej zawężenie lub wydzielenie azyłu, który pozwoli na ich bezpieczne posadowienie.

Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje konieczność wykonania dodatkowych prac drogowych lub innych działań mających na celu właściwe posadowienie lub zabezpieczenie tych konstrukcji?

Odpowiedź

Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie konstrukcji chodnika wraz z elementami krawężników i obrzeży oraz wykonać krawędź jezdni z elementów BRD.

Pytanie nr 5

W projekcie zostało wyznaczone przejście dla pieszych na ul. Szczotki poza ciągiem pieszym, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie chodnika, który obejmie zakres nowego przejścia dla pieszych?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 6

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o plan przebiegu kanalizacji kablowej, brak w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Projekt uzupełniono o plan kanalizacji kablowej.

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o plan linii kablowych zasilających sygnalizatory, brak w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Projekt uzupełniono o plan linii kablowych.

Pytanie nr 8

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o plan linii kablowych zasilających pętle indukcyjne, brak w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Projekt uzupełniono o plan linii zasilających.

Pytanie nr 9

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat zasilania sygnalizacji, brak w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Projekt nie uwzględnia schematu zasilania. Zasilanie będzie realizowane z istniejącego złącza kablowego znajdującego się na słupie oświetlenia ulicznego vis a vis przystanku.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dysponuje Projektem Organizacji Ruchu na czas robót?

Czy w przypadku jego braku, na Wykonawcę robót spada obowiązek konieczność opracowania Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas robót, prosimy o informację, w jaki sposób Wykonawca ma dotrzymać termin realizacji zadania biorąc pod uwagę, iż procedura uzgadniania może trwać miesiąc? Dodatkowo okres realizacji zamówienia przypada na okres zimowy, co może spowodować niemożliwość prowadzenia robót z uwagi na niskie temperatury. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót?

Odpowiedź i zmiana SWZ

Wykonawca we własnym zakresie wykona organizację ruchu. Zamawiający dysponuje projektem, który wymaga zatwierdzenia.

W związku z powyższym Zamawiający usuwa pkt 4 w § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umownych.

Zamawiający w tej chwili nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji robót. Projekt umowy przewiduje możliwość zmiany w ściśle określonych sytuacjach.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami branżowymi z gestorami sieci kolizji kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej z istniejącymi urządzeniami podziemnymi?

Odpowiedź

Tak, zamawiający dysponuje uzgodnieniami branżowymi.

(-) Grzegorz Czapla
Wójt Gminy Ożarówice