



JEDN. PROJ.:	KRZYSZTOF MARCINIUK A R C H I T E K T 41-907 BYTOM; UL. WYZWOLENIA 95/30 41-500 CHORZÓW; UL. TARGOWA 5 / L56 TEL. KOM. 609 68 65 65	 ARCHITEKT
INWESTOR.	WÓJT GMINY OŻAROWICE UL. DWORCOWA 15 42-625 OŻAROWICE	
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE UL. LEŚNEJ / MICKIEWICZA W OŻAROWICACH Z SIECIAMI: WODNĄ, KANALIZACYJNĄ, UKŁADEM ROWÓW PRZYDROŻNYCH KAT.XXV, XXVI	
LOKALIZACJA:	OSSY - GMINA OŻAROWICE; REJON ULIC LEŚNEJ I MICKIEWICZA DZ.NR: 246,499,255,462 obręb ewidencyjny: OSSY	
FAZA:	PRZEDMIAR ROBÓT	DATA: 08. 2023

BRANŻA:	UKŁAD ROWÓW PRZYDROŻNYCH
---------	---------------------------------

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:	
45.11.12.00-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.31.20-6	Roboty w zakresie budowy dróg

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Koral

Przedmiar robót Układ rowów przydrożnych

Lp.	Podstawa opisu robót	Opis pozycji przedmiarowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty ziemne.		
1	KNR 2-01 0205-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyład.do 5t na odl.do 1km (90% całości robót).	97	m3
2	KNR 2-01 0301-03-060	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km (10% całości robót).	11	m3
3	KNR 2-31 1403-06-040	Oczyszczenie rowu przydrożnego z wyprofilowaniem dna i skarp rowu.	15	m
4	(AW) kalk własna-060	Transport gruntu z wykopów na składowisko odpadów (przyjęto łącznie 5km) wraz z opłatą za składowanie	111	m3
2		Przepusty, umocnienia odwodnienia.		
1	(AW) kalk własna-040	Przepusty pod zjazdami o średnicy 30cm z rur GRP SN10 wraz z posadowieniem i obsypką.	35	m
2	KNR 2-31 0605-02-020	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30cm wraz z posadowieniem.	8	szt
3	(AW) kalk własna-050	Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi.	207	m2