

PW=0.08m2
PN=0.00m2
P.P. 292.10

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE ISTNIEJĄCE	RZĘDNE PROJEKTOWANE	RÓŻNICA RZĘDNYCH
-3.61	293.45		
-3.11	293.49	293.486	0.00
-3.00	293.49	293.413	-0.08
-2.65	293.52	293.434	-0.08
-2.50	293.53	293.394	-0.13
0.00	293.56	293.444	-0.11
2.50	293.50	293.394	-0.11
2.65	293.50	293.434	-0.07
3.00	293.46	293.413	-0.05
3.05	293.45	293.446	0.00
3.55	293.35		

km 50.00



PW=0.09m2
PN=0.00m2
P.P. 292.00

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE ISTNIEJĄCE	RZĘDNE PROJEKTOWANE	RÓŻNICA RZĘDNYCH
-3.57	293.35		
-3.07	293.38	293.380	0.00
-3.00	293.39	293.331	-0.05
-2.65	293.40	293.352	-0.05
-2.50	293.41	293.312	-0.10
0.00	293.42	293.362	-0.06
2.50	293.43	293.312	-0.12
2.65	293.43	293.352	-0.08
3.00	293.45	293.331	-0.12
3.19	293.46	293.455	0.00
3.69	293.48		

km 25.00



PW=0.01m2
PN=0.00m2
P.P. 292.20

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE ISTNIEJĄCE	RZĘDNE PROJEKTOWANE	RÓŻNICA RZĘDNYCH
-3.61	293.68		
-3.11	293.63	293.634	0.00
-3.00	293.62	293.563	-0.06
-2.65	293.59	293.584	0.00
-2.50	293.57	293.544	-0.03
0.00	293.59	293.594	0.00
2.50	293.57	293.544	-0.03
2.65	293.57	293.584	0.01
3.00	293.56	293.563	0.01
3.02	293.55	293.552	0.00
3.52	293.53		

km 100.00



PW=0.05m2
PN=0.00m2
P.P. 291.90

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE ISTNIEJĄCE	RZĘDNE PROJEKTOWANE	RÓŻNICA RZĘDNYCH
-3.55	293.27		
-3.05	293.30	293.297	0.00
-3.00	293.30	293.267	-0.03
-2.65	293.32	293.288	-0.03
-2.50	293.31	293.248	-0.07
0.00	293.30	293.298	0.00
2.50	293.32	293.248	-0.07
2.65	293.32	293.288	-0.04
3.00	293.35	293.267	-0.08
3.13	293.35	293.354	0.00
3.63	293.39		

km 16.10



PW=0.03m2
PN=0.00m2
P.P. 292.20

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE ISTNIEJĄCE	RZĘDNE PROJEKTOWANE	RÓŻNICA RZĘDNYCH
-3.59	293.51		
-3.09	293.55	293.545	0.00
-3.00	293.55	293.488	-0.06
-2.65	293.57	293.509	-0.06
-2.50	293.57	293.469	-0.10
0.00	293.59	293.519	-0.07
2.50	293.50	293.469	-0.03
2.65	293.49	293.509	0.01
3.00	293.48	293.488	0.01
3.03	293.47	293.470	0.00
3.53	293.35		

km 75.00

CADAM
NIP 575-171-92-95
ul. Opiełki 3a
42-286 Koszęcin

Zamawiający: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

Nazwa opracowania: Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego
w Ożarowicach wraz z sięgaczami

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant Branża drogowa	Wisław Tyliński	
Współpraca Branża drogowa	Adam Pokrzywiec	

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE
odcinek nr 6

Data:	Skala	Nr rys.
IX.2014r.	1:100	6.11