

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2029” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), po uprzednim zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

**Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2029” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2025 – 2029

Opracował:

Dyrektor

mgr Jarosław Pustkowski

Opiniował:

Wójt

mgr inż. Grzegorz Czapla

.....
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

.....
Wójt Gminy Ożarówice

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025 – 2029**

- I. Podstawy prawne
- II. Zakres świadczonych usług wodociągowych.
- III. Wykaz posiadanego mienia.
- IV. Zasięg świadczonych usług.
- V. Kierunki rozwoju Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.
- VI. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne na lata 2025 – 2029.
- VII. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
- VIII. Sposoby finansowania.
- IX. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Załączniki:

Załącznik 1 - Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń wodociągowych na lata 2025 – 2029.

Załącznik 2 - Potrzeby inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń wodociągowych na lata 2025–2029.

Załącznik 3 - Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025 – 2029

I Podstawy prawne

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Ożarówice wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Gminy Ożarówice jak również z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach. Plan ten jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Ożarówice zapisanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice, przyjętym uchwałą Rady Gminy Ożarówice Nr XXIV/270/2016 w dniu 28 grudnia 2016 r.

Plan zawiera zadania wodociągowe i kanalizacyjne planowane do wykonania w latach 2025 - 2029 w odniesieniu do aktualnego stanu wyposażenia w sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz aktualnego poziomu związanych z tym usług komunalnych.

Niniejszy plan będzie podlegał bieżącej aktualizacji.

II. Zakres świadczonych usług

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji przedsiębiorstwa. Na terenie Gminy Ożarówice Zakład prowadzi działalność na podstawie:

- statutu Zakładu uchwalonego przez Radę Gminy Ożarówice z dnia 26.11.2003 r.;
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ożarówice, uchwalonego przez Radę Gminy Ożarówice uchwałą nr XII.99.2019 z dn. 23.05.2019 r.
- uchwałą nr XXVII.493.2021 rady gminy Ożarówice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany uchwały nr VII.99.2019 z dnia 23 maja 2019 roku Rady Gminy Ożarówice w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarówice
- umów z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych;
- przepisów ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład realizuje w oparciu o produkcję wody z 2 ujęć głębinowych w Pyrzowicach i 1 ujęcia głębinowego w Tąpkowicach oraz w oparciu o umowy na dostawę wody zawarte z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w Katowicach

oraz Gminnym Zakładem Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Na ujęciach Pyrzowice i Tąpkowice występują okresowe przekroczenia zawartości azotanów w wodzie. Wiąże się to z koniecznością dokonywania dodatkowych zakupów wody z GPW S.A. Katowice i GZGWIK Mierzęcice. W związku z tym prowadzimy dodatkowy nadzór nad jakością wody podawanej do sieci, poprzez zwiększoną częstotliwość badań wody. Zakład wykonuje badania w placówkach akredytowanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarowice spełnia normy wody do picia, co potwierdzają Decyzje - Okresowych Ocen Jakości Wody za poszczególne lata wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. W celu wyeliminowania zagrożenia związanego z przekroczeniami zawartości azotanów w wodzie niezbędne są środki finansowe do dokonania nowego odwiertu głębinowego, z którego będzie ujmowana woda z niską zawartością azotanów. Zadanie to zostało ujęte w wieloletnim planie i mieści się ramach w realizacji Dyrektywy Unijnej 2020/2184 dotyczącej podnoszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Realizacja tej dyrektywy będzie wymagać:

- zwiększenia nakładów na remonty i inwestycje w celu dostosowania do wymogów dyrektywy;
- zwiększenia kosztów na zatrudnienie nowych pracowników i przeszkolenie obecnych pracowników w zakresie regulacji wynikającej z dyrektywy;
- zwiększenie kosztów związanych z monitorowaniem zasobów wodnych;
- zwiększenie kosztów w zakresie obowiązków informacyjnych m.in. na temat składu wody;
- niezbędność wprowadzenia zmian do obecnych systemów rachunkowych.

Zakład w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługuje 2168 odbiorców z terenu Gminy Ożarowice, 9 odbiorców z terenu Gminy Świerklaniec – Bizja oraz 4 odbiorców z terenu gminy Bobrowniki – Sączów ul. Siewierska. Zakład w zakresie odprowadzania ścieków obsługuje 1402 odbiorców z terenu Gminy Ożarowice.

Przedmiot działania – w zakresie objętym ustawą i niniejszym planem – stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu.

Obowiązkiem Zakładu jest świadczenie usług w sposób ciągły tzn. utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci wod. – kan., prawidłowej pracy przepompowni oraz drożności – przepustowości sieci kanalizacyjnej. Zakład świadczy także usługi w zakresie odbioru ścieków z zachowaniem uwarunkowań technologicznych oraz zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów powstających w procesie odbioru ścieków.

Poza podstawowymi zadaniami Zakład wykonuje zadania pozostałe związane z:

- wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do gminnych sieci wod.-kan.;
- wykonywaniem wpięć do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej;
- usuwaniem awarii sieci oraz przyłączy;
- wykonywaniem kompleksowych usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowych

i kanalizacyjnych;

- wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenów nieskanalizowanych;

Poza zakresem objętym ustawą, Zakład prowadzi także działalność w zakresie:

- unieszkodliwiania odpadów;
- wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących budowę: lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej;
- zarządzanie biurowcem MŚP w Pyrzowicach - wynajem pomieszczeń w biurowcu;
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

W przedstawionej wyżej prowadzonej działalności nie są przewidziane w najbliższym czasie istotne zmiany.

III. Wykaz posiadanego mienia.

Zakład eksploatuje:

- siecią wodociągową o łącznej długości 96,5 km (bez przyłączy)
- siecią kanalizacyjną o łącznej długości 88,5 km (bez przyłączy)
- przyłączami wodociągowymi w ilości 2181 szt.
- przyłączami kanalizacji sanitarnej w ilości 1402 szt.
- ujęciem wody: S-1 i S-2 w Pyrzowicach przy ul. Krótkiej
- ujęciem wody w Tapkowicach ul. Kopernika.

IV. Zasięg świadczonych usług.

Zakład w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługuje 2168 odbiorców z terenu Gminy Ożarówce, 4 odbiorców z terenu gminy Bobrowniki - Sączów ul. Siewierska oraz 9 odbiorców z terenu gminy Świerklaniec- Bizja. W porównaniu z rokiem 2018 liczba odbiorców wzrosła o 10,2%. W latach 2019-2023 do sieci wodociągowej przyłączono 104 nieruchomości. Wybudowano 3,602 km wodociągu co daje wzrost o 4,82%, w stosunku do roku 2018r.

Zakład w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obsługuje 1402 nieruchomości (w tym budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej), zlokalizowane na terenie Gminy Ożarówce. W latach 2019-2023 wybudowano 311 przyłączy kanalizacyjnych, jest to wzrost o 28,5% w stosunku do danych z roku 2018. W latach 2019 -2023 wybudowano 6,06 km sieci kanalizacyjnej.

Przewidywany wzrost liczby odbiorców usług w latach 2025 – 2029 przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Rok	Prognozowana liczba nowo wykonanych punktów przyłączy wodno-kanalizacyjnych / nowych odbiorców usług
2025	55
2026	50
2027	50
2028	44
2029	44
RAZEM	243

V. Kierunki rozwoju Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Okres trwałości sieci wodociągowej, armatury wodociągowej i innego uzbrojenia nie powinien być uważany za nieograniczony. Średni okres trwałości technicznej wynosi około 50 lat. Utrzymanie sprawności technicznej istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wiąże się z systematyczną wymianą istniejących układów sieciowych.

Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rosnące normy jakościowe wody oraz ścieków, urządzenia te wymagają coraz większych nakładów na odtwarzanie i modernizację. Dlatego wydatki na remonty i naprawy stanowią coraz to poważniejszą pozycję w kosztach Zakładu. Jest to zgodne z ogólnokrajową tendencją do podwyższania jakości i zasięgu świadczonych usług.

Prawidłowe funkcjonowanie Zakładu z zachowaniem właściwych standardów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga zatrudnienia kolejnych wykwalifikowanych pracowników do wypełnienia rosnących zadań stojących przed Zakładem w kolejnych latach.

V. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne i nakłady inwestycyjne na lata 2025 - 2029

Rozwój Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

W chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Ożarowice – samorządowy zakład budżetowy. Nie przewiduje się komercjalizacji ani prywatyzacji tego zakładu.

Planowane jest wykonanie przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych w świadczeniu usług wodociągowych polegających na:

- wymianie sieci wykonanej z słabo jakościowo gatunków stali, żeliwa na sieć wykonaną z rur polietylenowych.

- wyeliminowanie z użytkowania sieci wyeksploatowanych o dużej awaryjności i skróceniu przerw w dostawie wody,
- zmniejszenie strat wody,
- optymalizacja kosztów dystrybucji i produkcji wody,
- nieprzerwane dostawy wody o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości,
- wyeliminowanie problemów w zaopatrzeniu wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówice o postępującej zabudowie mieszkaniowej,
- kontynuacja budowy kanalizacji na terenach nieskanalizowanych Gminy,
- wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej,
- osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego czyli ochronę wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Plan pracy na lata 2025 – 2029:

1. Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń wodociągowych na lata 2025 – 2029 – przedstawia załącznik 1.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń Wodociągowych na lata 2025 – 2029 – przedstawia załącznik 2.
3. Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025 – 2029 – przedstawia załącznik 3.
4. Harmonogram wymiany legalizacji wodomierzy zamontowanych u odbiorców indywidualnych na lata 2018 – 2024 – przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rok	Ilość wodomierzy do wymiany / legalizacji zamontowanych u indywidualnych odbiorców usług
2025r.	20 szt
2026r.	20 szt
2027r.	20 szt
2028r.	1832 szt
2029r.	1054 szt
RAZEM	2946 szt

5. Harmonogram legalizacji wodomierzy zabudowanych w studniach z telemetrycznym przekazem informacji na lata 2025– 2025 – przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Rok	Ilość wodomierzy do legalizacji zabudowanych w studniach z telemetrycznym odczytem
2025r.	20 szt
2026r.	- szt
2027r.	- szt
2028r.	- szt
2029r.	- szt
RAZEM	20 szt

6. Harmonogram wymiany/usprawnienia hydrantów na lata 2018 – 2024 – przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Rok	Ilość hydrantów do wymiany / usprawnienia
2025r.	24 szt
2026r.	24 szt
2027r.	24 szt
2028r.	24 szt
2029r.	24 szt
RAZEM	120 szt

7. Harmonogram likwidacji ryczałtów na lata 2025 – 2029 - przedstawia tabela nr 5.
(ryczałt związany jest z brakiem opomiarowania własnego ujęcia Odbiorcy usług)

Tabela nr 5

Rok	Ilość ryczałtów do likwidacji ścieki
2025r.	1 szt
2026r.	---- szt

2027r.	---- szt
2028r.	---- szt
2029r.	---- szt
RAZEM	1 szt

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Ogólna długość sieci wodociągowej w gminie Ożarówice wynosi 97,48 km. Gmina Ożarówice liczy 5772 mieszkańców. Na 1 kilometr sieci wodociągowej przypada 59 mieszkańców. Od roku 2018 wszyscy odbiorcy usług rozliczani są na podstawie urządzeń pomiarowych.

Do przedsięwzięć z racjonalnym zużyciem wody zaliczyć należy bieżące remonty związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i przyłączach.

Wymiana przyłączy wodociągowych, których stan techniczny uniemożliwia dalszą eksploatację, wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów p.poż. Prace prowadzone są na bieżąco, co umożliwia ograniczenie strat wody oraz polepszenie parametrów dostarczanej mieszkańcom wody.

Dążymy do opomiarowania wszystkich punktów poboru wody, co należy do przedsięwzięć związanych z racjonalnym zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków.

W celu poprawy racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków od roku 2022 realizowana jest inwestycja budowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy w części: „Dostawa systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Ożarówice. Dotychczas w ramach ww. zadania wybudowano 1832 zestawy do zdalnego odczytu z zaplanowanych do wymiany 2835 wodomierzy.

Ponadto zakład wymienia wodomierze bez cechy legalizacyjnej oraz wszelkie uszkodzone wodomierze.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach administruje siecią kanalizacyjną o łącznej długości 88,5 km wraz z 32 lokalnymi podziemnymi przepompowniami ścieków monitorując na bieżąco stan infrastruktury kanalizacyjnej. Jednym z ważniejszych zagadnień jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na nieskanalizowanych terenach gminy m.in.: w miejscowości: Tąpkowice, Niezdara, Ożarówice, Celiny, Zendek. Ponadto Zakład poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice, dąży do zapobiegania procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.

Plan nakładów inwestycyjnych w latach 2025– 2029

Przedstawiony poniżej plan inwestycji (załączniki 1 – 3) obejmuje potrzeby inwestycyjne na lata 2025 – 2029, które związane są z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizacją urządzeń wodociągowych, jest warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju budownictwa jednorodzinnego na terenie Gminy Ożarówce oraz sprawnego działania istniejących sieci.

W latach 2025-2029 planowane jest wykonanie m.in. następujących inwestycji i remontów na sieci wodociągowej na kwotę **9 231 686,56 zł netto** (*dziewięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć 56/100 zł*). Podstawą zakresu inwestycji, zgodnie z ustawą jest *Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025-2029*. W przypadku pozyskania środków z funduszy zewnętrznych niezbędny jest wkład własny, który pochodzić będzie w części z wpłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach stawek.

Budowa sieci wodociągowych w miejscowości:

- Budowa sieci wodociągowej Pyrzowice ul. Kaczyńców DN 110 PE - 230mb.
- Budowa - Pyrzowice przedłużenie ulicy Lipowej w kierunku Kaczyńców - 400mb.
- Budowa ulica Parkowa w Pyrzowicach 400mb.
- Budowa wodociągu DN 160 PE SDR 11 - 700mb Pyrzowice Siedliska.
- Zendek przedłużenie ulicy Południowej od ulicy Księdza Śliwy 180mb w kierunku portu lotniczego z odejściem 50mb w bok na zachód.
- Budowa sieci wodociągowej DN 110 SDR 11 od przepompowni P4E1 w Zendku do autostrady – ok .500mb do ulicy Topolowej
- Budowa sieci wodociągowej DN 110 SDR 11 w Ożarówicach ul. Towarowa 115mb.
- Budowa wodociągu - Osiedle między Wiśniową po stronie wschodniej ulicy Leśnej, odnoga na wschód (przed ul. Podgórną)- 250mb.
- Budowa - Przedłużenie ulicy Wiśniowej w kierunku granicy z Bobrownikami - 250mb.
- Budowa - Przedłużenie wodociągu Nowy Świat - 250mb
- Budowa -Tapkowice ulica Generała Maczka ,Młynarza wraz z drogami wchód zachód - 850mb.
- Budowa - Przedłużenie wodociągu ulica Dworcowa od ulicy Polnej do Zawodą -100mb, ulica Zawodą 500mb do ulicy Staszica, od ulicy Zawodą do ulicy Ogrodowej przez potok Ożarówicki 200mb.
- Budowa wodociągu - Witomin Ożarówce, odejście od ulicy Kościuszki 2x400mb
- Budowa wodociągu ulica Brynicka Ożarówce w kierunku Tapkowic- nowe osiedle 400mb.
- Budowa wodociągu - odcinek od ulicy Wspólnej do ulicy Brynickiej 150mb.

- Budowa wodociągu - Niezdara ulica Młynarza - Hektary odejście wodociągu od Jeziornej do ulicy Młynarza 150mb.
- Budowa sieci wodociągowej DN110 SDR17 - Celiny ul. Szmaragdowa 150mb.

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy:

- Wymiana przyłączy wodociągowych na DN 40PE Ożarówce ul. Stawowa - 20 szt., ul. Wojska Polskiego - 25 szt. ul. Szkolna - 13 szt., ul. Kościuszki - 31 szt. ul. Waryńskiego - 18 szt. o długości 1836mb.
- Modernizacja sieci wodociągowej ze stal DN 100 na DN 110 PE: Ożarówce ul. Szkolna - 590mb, ul. Kościuszki - 1272mb, ul. Waryńskiego - 594mb; łączna dł. 2456mb.
- Wymiana przyłączy wody DN 40 PE wraz z zasuwaniami - Teren Gminy Ożarówce Planowane do wymiany na rok 2025 – 30 szt; Planowane do wymiany na rok 2026 - 30 szt.
- Wymiana wodociągu DN 150 stal wraz z zasuwą na DN 160 PE SDR 17 Urząd Gminy Ożarówce ok.100mb.
- Wymiana sieci wodociągowej stal DN 150 na DN 160 PE SDR 11 Pyrzowice ul. Kolejowa 1000mb.
- Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Żubrza w Ożarówicach i przy ul. Kolejowej w Pyrzowicach, długość sieci PE DN 200: 1272,9mb: długość przyłączy PE DN 40: 245,9mb oraz PE DN 63 - 21,4mb.
- Wymiana wodociągu DN 300 na DN 250 SDR 17 Niezdara ul. Plac Św. Floriana (Remiza 44mb).

Remont pozostałej infrastruktury:

- Konserwacja hydrantów na sieci wodociągowej - Teren Gminy Ożarówce 462 szt. lata 2025 – 2029.
- Montaż zdalnego odczytu wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą - 40 szt. rocznie.
- Montaż zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowości Celiny - 97 szt. Strąków- 119 szt.
- Wymiana hydrantu - Teren Gminy Ożarówce 120 szt.
- Wymiana zasuw odcinkowych Teren Gminy Ożarówce 50 sztuk rocznie
- Zabudowa studni wodomierzowej Niezdara w kierunku Oss.
- Zabudowa studni wodomierzowej na ulicy Brynickiej w kierunku Ożarowic – Oczyszczalnia.

W latach 2025-2029 planowane jest wykonanie inwestycji kanalizacyjnych na kwotę **13 412 800,00 zł netto** (słownie: trzynaście milionów czterysta dwanaście tysięcy osiemset zł). Podstawą zakresu inwestycji, zgodnie z ustawą jest *Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025-2029* W przypadku pozyskania środków z funduszy zewnętrznych niezbędny jest wkład własny, który pochodzić będzie w części z wpłat za usługi w zakresie zbiorowego odbioru ścieków w ramach stawek i opłat taryfowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC - 800mb Pyrzowice Siedliska.
- Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Widokowa w kierunku ulicy Wodnej 700mb
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią Niezdara ul. Wodna w kierunku Oss do skrzyżowania z ul. Młynarza ,przedłużenie sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni - sieć DN 200-200mb, DN90 - 200mb -
- Budowa sieci kanalizacyjnej Tapkowice, Niezdara ulica Brynicka - nowe osiedle do ulicy Wspólnej 150mb.
- Budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC w miejscowości Straków o długości 850mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC oraz przepompowniami w Celinach ul. Szmaragdowa ok.49mb.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC Ossy ul. Leśna i ul. Mickiewicza ok. 250mb.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC w Ossach ul. Boczna od ul. Leśnej 110mb.
- Przedłużenie kanalizacji od ulicy Piaskowej wzdłuż ulicy Jeziornej ,ulicą młynarza (hektary) do kanalizacji na ulicy wodnej - 1600mb.
- Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Towarowa w Ożarowicach 115mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC ul. Niwy (500mb), ul. Oparowa (250mb), ul. Zawodą (1000mb) w Ożarowicach oraz ul Zwycięstwa w Tapkowicach (1300mb), ul. Dolna (600mb) w Niezdarze - Łącznie 3 650mb.
- Zabudowa ściekomierzy wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kontrole przepływu ścieków na poszczególne sołectwa” – przepompownie: P4E1, P3A2, P3B1, 10P1, 15P2, 14P2, 11P1, 11P2, 18P1, 18P2.
- Zakup specjalistycznego samochodu WUKO.

VII. Sposoby finansowania

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz planowane modernizacje, remonty istniejących sieci zostaną sfinansowane z budżetu zakładu, dotacji budżetowych gminy Ożarowice oraz z funduszy zewnętrznych w szczególności ze środków Funduszu Ochrony Środowiska. Inwestycje te wpłyną na poprawę standardu życia mieszkańców oraz wyeliminują problemy zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy Ożarowice o postępującej zabudowie mieszkaniowej. W przypadku nieuzyskania dotacji wybrane inwestycje zostaną odpowiednio ograniczone lub przesunięte w czasie. Natomiast zadania a polegające na:

- wymianie wodomierzy, które straciły cechy legalizacji;
- legalizacja wodomierzy w studniach z telemetrycznym przekazem informacji

do systemu monitorowania sieci;

- likwidacji ryczałtów;
- usprawnienie, odnowienie lub wymiana hydrantów na nowe;

zostaną sfinansowana z budżetu Zakładu, ze środków pochodzących z działalności podstawowej.

1) Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń wodociągowych na lata 2025-2029										
Lp.	Zamierzenia	Miejsce	LATA					Uzasadnienie realizacji	Rodzaj przedsięwzięcia	Koszt inwestycji według BISTIP IV kwartał 2023 rok
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Budowa sieci wodociągowej Pyrzowice ul.Kaczyńców DN 110 PE - 230 mb	Pyrzowice	x	x				wyliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarowice o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo-modernizacyjna	147 499,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
2.	Budowa - Pyrzowice przedłużenie ulicy Lipowej w kierunku Kaczyńców - 400 mb	Pyrzowice	x	x					rozwojowo-modernizacyjna	256 400,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
3.	Budowa ulica Parkowa w Pyrzowicach 400 mb	Pyrzowice				x			rozwojowo-modernizacyjna	256 400,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
4.	Budowa wodociągu DN 160 PE SDR 11 - 700 mb Pyrzowice Siedliska	Pyrzowice	x	x					rozwojowo-modernizacyjna	546 376,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
5.	ZendeK przedłużenie ulicy Południowej od ulicy Księdza Śliwy 180 mb w kierunku portu lotniczego z odejściem 50 mb w bok na zachód	ZendeK					x		rozwojowo-modernizacyjna	147 430,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
6.	Budowa sieci wodociągowej DN 110 SDR 11 od przepompowni P4E1 w Zendku do autostrady - ok.500 mb do ulicy Topolowej	ZendeK	x	x					rozwojowo-modernizacyjna	320 650,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
7.	Budowa sieci wodociągowej DN 110 SDR 11 w Ożarowicach ul. Towarowa 115 mb	Ożarowice	x					wyliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarowice o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo-modernizacyjna	73 715,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)

8.	Budowa wodociągu - Osiedle między Wiśniową po stronie wchodniej ulicy Leśnej, odnoga na wschód (przed ul. Podgórną)- 250 mb	Ossy				x		wyeliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówice o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo-modernizacyjna	160 250,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
9.	Budowa - Przedłużenie ulicy Wiśniowej w kierunku granicy z Bobrownikami - 250mb	Ossy	x						rozwojowo-modernizacyjna	160 250,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
10.	Budowa - Przedłużenie wodociągu Nowy Świat - 250 mb	Tąpkowice					x	wyeliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówice o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo-modernizacyjna	160 250,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
11.	Budowa - Tąpkowice ulica Generała Maczka ,Młynarza wraz z drogami wchód zachód - 850 mb	Tąpkowice				x	x	x	rozwojowo-modernizacyjna	544 850,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
12.	Budowa - Przedłużenie wodociągu ulica Dworcowa od ulicy Polnej do Zawodą -100 mb, ulica Zawodą 500 mb do ulicy Staszica, od ulicy Zawodą do ulicy Ogrodowej przez potok Ożarówicki 200 mb	Ożarówice					x	x	rozwojowo-modernizacyjna	512 800,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
13.	Budowa wodociągu - Witomin Ożarówice ,odejście od ulicy Kościuszki 2x400 mb	Ożarówice				x	x	x	rozwojowo-modernizacyjna	512 800,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
14.	Zabudowa studni wodomierzowej na ulicy Brynickiej w kierunku Ożarówic - Oczyszczalnia	Ożarówice	x						rozwojowo-modernizacyjna	Koszty według obowiązujących cen: 20 000,00 zł netto

15.	Budowa wodociągu ulica Brynicka Ożarówce w kierunku Tapkowic- nowe osiedle 400 mb	Ożarówce				x	x	wyeliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówce o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo- modernizacyjna	256 400,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
16.	Budowa wodociągu - Odcinek od ulicy Wspólnej do ulicy Brynickiej 150 mb	Niezdara					x	wyeliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówce o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo- modernizacyjna	96 150,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
17.	Budowa wodociągu - Niezdara ulica Młynarza - Hektary odejście wodociągu od Jeziornej do ulicy Młynarza 150 mb	Niezdara			x	x	x	wyeliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówce o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo- modernizacyjna	96 150,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
18.	Zabudowa studni wodomierzowej Niezdara w kierunku Oss	Niezdara	x						rozwojowo- modernizacyjna	Koszty według obowiązujących cen : 20 000,00 zł netto
19.	Budowa sieci wodociągowej DN110 SDR17 - Celiny ul. Szmaragdowa 150 mb	Celiny	x					wyeliminowanie problemów zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarówce o postępującej zabudowie mieszkaniowej	rozwojowo- modernizacyjna	93 885,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
	SUMA									4 382 255,00 zł

2) Potrzeby inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń wodociągowych na lata 2025-2029										
Lp.	Zamierzenia	Miejsce	LATA					Uzasadnienie realizacji	Rodzaj przedsięwzięcia	Koszt inwestycji według BISTIP IV kwartał 2023 rok
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Wymiana przyłączy wodociągowych na DN 40PE Ożarówce ul. Stawowa - 20 szt , ul.Wojska Polskiego - 25 szt, ul. Szkolna - 13 szt , ul. Kościuszki - 31 szt, ul. Waryńskiego - 18 szt, o długości 1836 mb	Ożarówce	x	x	x			wielokrotne awarie na sieci wodociągowej, wyeliminowanie strat wody związanych ze złym stanem technicznym rur i armatury oraz wyeliminowanie niezidentyfikowanych przyłączy wody	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	849 766,36 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
2.	Modernizacja sieci wodociągowej ze stal DN 100 na DN 110 PE : Ożarówce ul. Szkolna - 590 mb, ul. Kościuszki - 1272 mb, ul. Waryńskiego - 594 mb; łączna dł.2456 mb	Ożarówce	x	x	x				racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	1 575,032,80 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
3.	Wymiana przyłączy wody DN 40 PE wraz z zasuhami - Teren Gminy Ożarówce Planowane do wymiany na rok 2025 - 30szt; Planowane do wymiany na rok 2026 - 30 szt	Ożarówce	30 szt	30 szt	30 szt	30 szt	30 szt	wielokrotne awarie na sieci wodociągowej, wyeliminowanie strat wody związanych ze złym stanem technicznym rur i armatury oraz wyeliminowanie niezidentyfikowanych przyłączy wody	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	888 379,20 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
4.	Wymiana wodociągu DN 150 stal wraz z zasuwą na DN 160 PE SDR 17 Urząd Gminy Ożarówce ok.100 mb	Ożarówce	x							78 053,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
5.	Wymiana sieci wodociągowej stal DN 150 na Dn 160 PE SDR 11 Pyrzowice ul. Kolejowa 1000 mb	Pyrzowice	x	x	x			wielokrotne awarie na sieci wodociągowej, wyeliminowanie strat wody związanych ze złym stanem technicznym rur i armatury oraz wyeliminowanie niezidentyfikowanych przyłączy wody	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	780 538,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
6.	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Żubrza w Ożarówicach i przy ul. Kolejowej w Pyrzowicach, Długość sieci PE DN 200: 1272,9 mb: Długość przyłączy PE DN 40 : 245,9 mb oraz PE DN 63 - 21,4 mb	Pyrzowice, Ożarówce	x	x	x			wielokrotne awarie na sieci wodociągowej, wyeliminowanie strat wody związanych ze złym stanem technicznym rur i armatury oraz wyeliminowanie niezidentyfikowanych przyłączy wody	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	987 140,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)

7.	Wymiana wodociągu DN 300 na DN 250 SDR 17 Niezdara ul. Plac Św. Floriana (odcinek za P. Sołtys, Remiza 44 mb)	Niezdara	x					wielokrotne awarie na sieci wodociągowej, wyeliminowanie strat wody związanych ze złym stanem	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	48 400,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
8.	Wymiana zasuw odcinkowych Teren Gminy Ożarówice 50 sztuk rocznie	Teren Gminy Ożarówice	50 szt	50 szt	50 szt	50 szt	50 szt	technicznym rur i armatury oraz wyeliminowanie niezidentyfikowanych przyłączy wody	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	88 000,00 zł netto (50 szt rocznie)
9.	Wymiana hydrantu - Teren Gminy Ożarówice 120 szt	Teren Gminy Ożarówice	x	x	x	x	x	systematyczna konserwacja i wymiana hydrantów w złym stanie technicznym, celem zadania jest niezawodność dostawy wody na potrzeby p.poż	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	528 000,00 zł netto (120 szt)
10.	Montaż zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowości Celiny - 97 szt, Straków - 119 szt	Celiny, Straków	x					bieżący monitoring ilości dostarczonej wody oraz szybsza reakcja w wykrywaniu awarii, krótszy okres	rozwojowo-modernizacyjna	75 600,00 zł netto
11.	Montaż zdalnego odczytu wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą - 40 szt rocznie	Teren Gminy Ożarówice	40 szt	40 szt	40 szt	40 szt	40 szt	fakturowania, sprawne rozliczanie należności za pobraną wodę	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	7 040,00 zł netto
12.	Konserwacja hydrantów na sieci wodociągowej - Teren Gminy Ożarówice 462 szt lata 2025 - 2029	Teren Gminy Ożarówice	x	x	x	x	x	systematyczna konserwacja i wymiana hydrantów w złym stanie technicznym, celem zadania jest niezawodność dostawy wody na potrzeby p.poż	racjonalizujące zużycie wody-modernizacyjne	1 221 000,00 zł netto
	SUMA									4 849 431,56 zł

3) Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2029										
Lp.	Zamierzenia	Miejsce	LATA					Uzasadnienie realizacji	Rodzaj przedsięwzięcia	Koszt inwestycji według BISTIP IV kwartał 2023 rok
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC - 800 mb Pyrzowice Siedliska	Pyrzowice			x	x		zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	640 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Włodkowa w kierunku ulicy Wodnej 700 mb	Niezdara				x	x	zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	560 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią Niezdara ul. Wodna w kierunku Oss do skrzyżowania z ul. Młynarza ,przedłużenie sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni - sieć DN 200-200 mb, DN90 - 200 mb	Niezdara				x	x	zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	320 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej Tapkowice ,Niezdara ulica Brynicka - nowe osiedle do ulicy wspólnej 150 mb	Tapkowice, Niezdara	x	x				zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	120 000,00 zł netto koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC w miejscowości Straków o długości 8500 mb	Straków		x	x	x		zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	6 800 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC oraz przepompowniami w Celinach ul. Szmaragdowa ok.491 mb	Celiny	x	x						rozwojowe	392 800,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
7.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC Ossy ul. Leśna i ul. Mickiewicza ok.250 mb	Ossy	x						zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	200 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC w Ossach ul. Boczna od ul. Leśnej 110 mb	Ossy	x							rozwojowe	88 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
9.	Przedłużenie kanalizacji od ulicy Piaskowej wzdłuż ulicy Jeziornej ,ulicą młynarza(hektary) do kanalizacji na ulicy wodnej - 1600 mb	Ossy		x	x	x				rozwojowe	1 280 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Towarowa w Ożarówicach 115 mb	Ożarówice	x	x						rozwojowe	92 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC ul. Niwy (500 mb) ,ul. Oparowa (250 mb), ul. Zawodą (1000 mb) w Ożarówicach oraz ul. Zwycięstwa w Tapkowicach (1300), ul. Dolna (600 mb)w Niezdarze - Łącznie 3 650 mb	Teren Gminy Ożarówice	x	x					zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	2 920 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)

12.	Budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC wraz z przykanalikami DN 160 PVC w miejscowości Zendek ul.Ks.Śliwy - 120 mb	Zendek	x					zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	96 000,00 zł netto (koszty materiału, robocizny oraz dokumentacji i obsługi geodezyjnej)
13.	Zabudowa ściekomierzy wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kontrolę przepływu ścieków na poszczególne sołectwa - przepompownia : P4E1, P3A2, P3B1, 10P1, 15P2, 14P2, 11P1,11P2, 18P1, 18P2	Teren Gminy Ożarówice	x	x	x			zapobieganie procesowi przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody i gleby; wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice	rozwojowe	115 000,00 zł netto
14.	Zakup specjalistycznego samochodu WUKO	Teren Gminy Ożarówice	x						rozwojowe	1 200 000,00 zł netto
	SUMA									14 823 800,00 zł netto

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach projektu "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2029" z wnioskiem o jego zatwierdzenie, stosownie do art.21 ust.4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.537) i przeanalizowaniu jego zgodności z kierunkami rozwoju gminy w/w projekt został przekazany do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Po otrzymaniu opinii Dyrektora RZGW Wody Polskie w Gliwicach w/w plan został przesłany do uchwalenia przez Radę Gminy Ożarowice.