










| Oznaczenie                |    | 01  | 05   | 06  | DZ1   |
|---------------------------|----|---|--|---|---|
| Rodzaj wyrobu             |    | Okno  | Okno   | Okno  | Okno  |
| Schemat okna              |    |  |  |  |  |
| Wymiary w świetle muru mm | So | 210   | 70   | 90  | 100   |
|                           | Ho | 160   | 120  | 310   | 100   |
| ilość szt.                |    | 5   | 1  | 1   | 1   |

| Oznaczenie                |    | D3   | DZ1   | D5   |
|---------------------------|----|--|---|--|
| Rodzaj wyrobu             |    | Drzwi zew.   | Drzwi zew.  | Drzwi zew.   |
| Schemat drzwi             |    |  |  |  |
| Wymiary w świetle muru mm | So | 160  | 100   | 120  |
|                           | Ho | 210  | 200   | 205  |
| ilość szt.                |    | 1  | 1   | 1  |

| Oznaczenie                |    | B1  | B2  |
|---------------------------|----|---|---|
| Rodzaj wyrobu             |    | Brama garażowa  | Brama garażowa  |
| Schemat bramy             |    |  |  |
| Wymiary w świetle muru mm | So | 358   | 350   |
|                           | Ho | 353   | 300   |
| ilość szt.                |    | 1   | 1   |

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów w świetle murów należy sprawdzić na budowie

Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać szerokości otworu w świetle ościeżnicy

Kolorystyka: okna od zewnątrz - antracyt, od wewnątrz - biały, drzwi - antracyt

Współczynnik przenikania ciepła drzwi - 1,3 [W/m<sup>2</sup>K], okna - 0,9 [W/m<sup>2</sup>K]

Okna z wkładką termiczną i z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie

|               |  |                       |
|---------------|--|-----------------------|
| Rysunek       | ZESTAWIENIE STOLARKI                               | Nr rys. 7             |
| Obiekt        | PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP CELINY  | Data: 04.2025         |
| Adres budynku | Celiny, gm. Ożarówice dz. nr ewid. 76/1, 76/5, 139 | Skala/Format 1:100/A3 |
| Branża        | Architektura                                       | Nr upr. Podpis        |
| Projektant    | mgr inż.arch. Piotr Drzymalski                     | 315/SWOKK/2018        |
| Sprawdzający  | mgr inż.arch. Grzegorz Makowski                    | 10/PKOKK/2012         |