TABELA OBLICZENIOWA ROBÓT ZIEMNYCH

Ożarowice ul. Sosnowa

Lp.	Przekrój	Powierzchnia [m^2]		Średnia powierzchnia [m^2]		Odległości [m]	Objętości [m^3]		Zużycie na miejscu [m^3]	Nadmiar i niedobór objętości [m^3]	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0.0+20.82	0,03	0,06	0,02	0,08	26,18	0,52	2,09	0,52		1,57
2.	0.0+47.00	0,00	0,09	0,01	0,10	29,00	0,29	2,90	0,29		2,61
3.	0.0+76.00	0,01	0,11	0,01	0,17	30,00	0,30	5,10	0,30		4,80
4.	0.1+06.00	0,00	0,22	0,00	0,16	23,50	0,00	3,76	0,00		3,76
5.	0.1+29.50	0,00	0,09	0,01	0,13	30,00	0,30	3,90	0,30		3,60
6.	0.1+59,50	0,01	0,16	0,01	0,19	41,00	0,41	7,79	0,41		7,38
7.	0.2+00.50	0,00	0,22	0,01	0,18	44,00	0,44	7,92	0,44		7,48
8.	0.2+44.50	0,01	0,14	0,01	0,14	32,00	0,32	4,48	0,32		4,16
9.	0.2+76.50	0,00	0,13	0,00	0,22	47,50	0,00	10,45	0,00		10,45
10.	0.3+24.00	0,00	0,30	0,00	0,21	22,60	0,00	4,75	0,00		4,75
11.	0.3+46.60	0,00	0,11	0,00	0,15	34,40	0,00	5,16	0,00		5,16
12.	0.3+81.00	0,00	0,19	0,00	0,23	39,00	0,00	8,97	0,00		8,97
13.	0.4+20.00	0,00	0,26	0,00	0,19	42,25	0,00	8,03	0,00		8,03
14.	0.4+62.25	0,00	0,12	0,00	0,12	33,15	0,00	3,98	0,00		3,98
15.	0.4+95.40	0,00	0,11								
						∑	**2,58**	**79,28**	**2,58**		**76,70**