TABELA OBLICZENIOWA STAB. PODBUDOWY

Ożarowice ul. Sosnowa.

Lp.	Przekrój	Powierzchnia [m^2]		Średnia powierzchnia [m^2]		Odległości [m]	Objętości [m^3]		Zużycie na miejscu [m^3]	Nadmiar i niedobór objętości [m^3]	
		Podb.	Grunt	Podb.	Grunt		Podb.	Grunt		Wykop	Nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0.0+20.82	0,65	0,27	0,61	0,31		15,97	8,12			
2.	0.0+47.00	0,57	0,35	0,51	0,37	29,00	14,79	10,73			
3.	0.0+76.00	0,44	0,39	0,45	0,31	30,00	13,50	9,30			
4.	0.1+06.00	0,46	0,22	0,52	0,29	23,50	12,22	6,82			
5.	0.1+29.50	0,57	0,35	0,60	0,29	30,00	18,00	8,70			
6.	0.1+59,50	0,63	0,23	0,47	0,35	41,00	19,27	14,35			
7.	0.2+00.50	0,30	0,46	0,39	0,44	44,00	17,16	19,36			
8.	0.2+44.50	0,47	0,42	0,53	0,38	32,00	16,96	12,16			
9.	0.2+76.50	0,59	0,33	0,51	0,35	47,50	24,23	16,63			
10.	0.3+24.00	0,42	0,36	0,21	0,64	22,60	4,75	14,46			
11.	0.3+46.60	0,00	0,92	0,27	0,58	34,40	9,29	19,95			
12.	0.3+81.00	0,53	0,24	0,53	0,21	39,00	20,67	8,19			
13.	0.4+20.00	0,52	0,17	0,57	0,24	42,25	24,08	10,14			
14.	0.4+62.25	0,62	0,30	0,62	0,30	33,15	20,55	9,95			
15.	0.4+95.40	0,62	0,30								
						∑	**231,44**	**168,86**			
		Dowóz									
1.	0.0+20.82	0,00		0,00		26,18	0,00				
2.	0.0+47.00	0,00		0,05		29,00	1,45				
3.	0.0+76.00	0,09		0,17		30,00	5,10				
4.	0.1+06.00	0,24		0,12		23,50	2,82				
5.	0.1+29.50	0,00		0,03		30,00	0,90				
6.	0.1+59,50	0,06		0,11		41,00	4,51				
7.	0.2+00.50	0,16		0,10		44,00	4,40				
8.	0.2+44.50	0,03		0,02		32,00	0,64				
9.	0.2+76.50	0,00		0,07		47,50	3,33				
10.	0.3+24.00	0,14		0,07		22,60	1,58				
11.	0.3+46.60	0,00		0,08		34,40	2,75				
12.	0.3+81.00	0,15		0,19		39,00	7,41				
13.	0.4+20.00	0,23		0,12		42,25	5,07				
14.	0.4+62.25	0,00		0,00		33,15	0,00				
15.	0.4+95.40	0,00									
						∑	**39,96**				