

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Jagodowo-Sosnowa w Ożarówicach					
1	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.500	km	1.500	
				RAZEM	1.500
d.1	KNR 2-01 0103-01 D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 0-15 cm)	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
d.1	KNR 2-01 0103-02 D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
d.1	KNR 2-01 0103-03 D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
d.1	KNR 2-01 0103-04 D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
d.1	KNR 2-01 0103-05 D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
d.1	KNR 2-01 0103-06 D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) i powyżej	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
d.1	KNR 2-01 0105-01 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 0-15 cm)	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
d.1	KNR 2-01 0105-02 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
d.1	KNR 2-01 0105-03 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
d.1	KNR 2-01 0105-04 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
d.1	KNR 2-01 0105-05 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
d.1	KNR 2-01 0105-06 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) i powyżej	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
d.1	KNR 2-01 0110-01 D-01.02.01.	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km wraz z utylizacją	m ³		
		58.40	m ³	58.400	
				RAZEM	58.400
d.1	KNR 2-01 0110-02 D-01.02.01.	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km wraz z utylizacją	mp		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		64.10	mp	64.100	
				RAZEM	64.100
16	KNR 2-01 d.1 0110-03 D-01.02.01.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km wraz z utylizacją	mp		
		72.60	mp	72.600	
				RAZEM	72.600
17	KNR 2-01 d.1 0110-04 D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	m ³		
		58.40	m ³	58.400	
				RAZEM	58.400
18	KNR 2-01 d.1 0110-05 D-01.02.01.	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu + 3 km Krotność = 6	mp		
		136.70	mp	136.700	
				RAZEM	136.700
19	KNR 2-31 d.1 0816-03 D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - o śr. 80 cm Krotność = 1.33	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 4-04 d.1 1103-04 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 16,00m x 1,00m x 1,80m	m ³		
		28.80	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
21	KNR 4-04 d.1 1103-05 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozpz. 1 km + 4 km Krotność = 4	m ³		
		28.80	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
2	D-03.00.00.	- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8				
22	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa 2 x 8,00m x 1,00m x 0,20m	m ³			
d.2	0605-02 D-03.02.01.					
		3.20	m ³	3.200		
				RAZEM	3.200	
23	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 80 cm - rury PP	m			
d.2	0601-02 D-03.02.01.					
		16.00	m	16.000		
				RAZEM	16.000	
24	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 4 x 1,34m ³	m ³			
d.2	0606-01 D-03.02.01.					
		5.36	m ³	5.360		
				RAZEM	5.360	
25	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie 16,00m x 1,00m x 0,80m	m ³			
d.2	0610-01 p.analogia D-03.02.01.					
		12.80	m ³	12.800		
				RAZEM	12.800	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
26	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i poboczy 1480,00m x (4,50m + 1,00 + 1,00m) 9620.00	m ²		
d.3	0101-02 D-04.01.01.		m ²	9620.000	
				RAZEM	9620.000
27	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 9620,00m2 x 0,20m 1924.00	m ³		
d.3	0206-03 D-04.01.01.		m ³	1924.000	
				RAZEM	1924.000
28	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 1924.00	m ³		
d.3	0208-02 D-04.01.01.		m ³	1924.000	
				RAZEM	1924.000
29	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 1480,00m x 4,50m 6660.00	m ²		
d.3	0202-01 D-04.03.01.		m ²	6660.000	
				RAZEM	6660.000
30	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm 6660.00	m ²		
d.3	0113-03 D-04.04.02.		m ²	6660.000	
				RAZEM	6660.000
31	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm - pobocza 2 x 1480,00m x 1,00m 2960.00	m ²		
d.3	0204-03 D-04.04.02.		m ²	2960.000	
				RAZEM	2960.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
32 d.4	KNR AT-03 0302-01 D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
		6660.00	m ²	6660.000	
				RAZEM	6660.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
33 d.5	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 20 cm (4 x 50,00m)	m		
		200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000