

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za głębokości 20 cm 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
3	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
4	KNR 2-31 d.2 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 28+28+19+19	m m	94.000	
				RAZEM	94.000
5	d.2 analiza indywidualna	Załadunek i wywóz ziemi 159.6	m ³ m ³	159.600	
				RAZEM	159.600
3		Podbudowa i nawierzchnia boiska			
6	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 94*0.3*0.2	m ³ m ³	5.640	
				RAZEM	5.640
7	KNR 2-31 d.3 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 94	m m	94.000	
				RAZEM	94.000
9	KNR 2-31 d.3 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa płukanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.66 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
10	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
11	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
12	KNR 2-31 d.3 0105-03 analogia	warstwa wyrównawcza - kliniec 0-4cm - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
13	KNR 2-31 d.3 0105-04 analogia	warstwa wyrównawcza kliniec 0-4cm - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
14	d.3 analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa zgodna z dokumentacją projektową 532	m ² m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
4		Wyposażenie boisk i mała architektura			
15	KNR 2-23 d.4 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 2*0.25	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 2-23 d.4 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23 d.4 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - kosz typu gęsia szyja wyposażony w tablice epoksydowe o wym. 180x105 z obręczą ocynkowaną i siatką tradycyjną, wysięg ramienia 1,6m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 2-23 d.4 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-23 d.4 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000