

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
3	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
4	KNR 2-31 d.2 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 51.78+51.78+30+30	m m	163.560	
				RAZEM	163.560
5	d.2 analiza indywidualna	Załadunek i wywóz ziemi wraz z kosztami składowania 543.69	m ³ m ³	543.690	
				RAZEM	543.690
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 163.56*0.3*0.3	m ³ m ³	14.720	
				RAZEM	14.720
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 163.56	m m	163.560	
				RAZEM	163.560
8	KNR 2-31 d.2 0401-04 analogia	Rowki pod drenaż odwadniający o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 51.78	m m	51.780	
				RAZEM	51.780
9	KNR 2-01 d.2 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 51.78*0.3*0.4	m ³ m ³	6.214	
				RAZEM	6.214
10	KNR 2-28 d.2 0703-01	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 50-65 mm 51.78	m m	51.780	
				RAZEM	51.780
11	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z piasku grubo i średnio ziarnistego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
12	KNR AT-04 d.2 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
13	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
14	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
15	KNR 2-31 d.2 0105-03 analogia	Warsta wyrównawcza - mieszanka drobnogranulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
16	KNR 2-31 d.2 0105-04 analogia	Warsta wyrównawcza - mieszanka drobnogranulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 1553.4	m ² m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 analiza indywidualna	Nawierzchnia boiska - trawa syntetyczna zgodna z założeniami dokumentacji projektowej (dostawa i montaż wraz z pomalowaniem linii)	m ²		
		1553.4	m ²	1553.400	
				RAZEM	1553.400
3		Ogrodzenie - piłkochwyty			
18	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		14*0.5*0.5*0.3	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
19	KNR 2-02 d.3 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		14*1*0.5*4	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 2-23 d.3 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3	m ³		
		14*1*0.5*0.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
21	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. do 7 mm	t		
		0.14	t	0.140	
				RAZEM	0.140
22	KNR 2-02 d.3 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNR 2-02 d.3 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR 2-23 d.3 0401-03 analogia	Ogrodzenie piłkochwyty zgodnie z dokumentacją techniczną - 3m wysokości	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
25	KNR 2-23 d.3 0401-04 analogia	Ogrodzenie piłkochwyty zgodnie z dokumentacją techniczną - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		Krotność = 3 60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4		Wyposażenie boiska i mała architektura			
26	KNR 2-23 d.4 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
		2.016	m ³	2.016	
				RAZEM	2.016
27	KNR 2-23 d.4 0309-05 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki nożnej	szt.		
		2.016	szt.	2.016	
				RAZEM	2.016
28	KNR 2-23 d.4 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000