

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1787	m ²		
			m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1787	m ²		
			m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
3	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 1787	m ²		
			m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
4	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1787	m ²		
			m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
5	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 1787	m ²		
			m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
6	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 588	m		
			m	588.000	
				RAZEM	588.000
3		Wykonanie kostki brukowej			
7	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1787	m ²		
			m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
8	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 588*0.3*0.2	m ³		
			m ³	35.280	
				RAZEM	35.280
9	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 588	m		
			m	588.000	
				RAZEM	588.000
4		Pozostałe elementy zagospodarowania terenu w oparciu o dokumentację projektową			
10	d.4 analiza indywidualna	Podjazdy 33.79	m ²		
			m ²	33.790	
				RAZEM	33.790
11	d.4 analiza indywidualna	Schody zew + wiatrołap 17.1	m ²		
			m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
12	d.4 analiza indywidualna	Schody zew 43.8	m ²		
			m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
5		Zagospodarowanie - tereny zielone			
13	KNR 2-21 d.5 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 4845	m ²		
			m ²	4845.000	
				RAZEM	4845.000
14	KNR 2-21 d.5 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III 4845	m ²		
			m ²	4845.000	
				RAZEM	4845.000
15	KNR 2-21 d.5 0210-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 4845	m ²		
			m ²	4845.000	
				RAZEM	4845.000
16	KNR 2-21 d.5 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 4845	m ²		
			m ²	4845.000	
				RAZEM	4845.000