ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJA I -PIWNICA I SUTERENA

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [MKW]	RODZAJ POSADZKI
2,1	pokój nauczycielski	17,12	płytki gresowe
2,2	klatka schodowa	21,75	płytki gresowe
2,3	hall	67,76	płytki gresowe
2,4	komunikacja	39,89	płytki gresowe
2,5	sala dydaktyczna	59,85	wykładzina typu TARKET
2,6	zaplecze	13,68	wykładzina typu TARKET
2,7	sala dydaktyczna	67,38	wykładzina typu TARKET
2,8	sanitariaty	25,29	płytki ceramiczne
2,9	sanitariaty	7,39	płytki ceramiczne
2,10	pomieszczenie czystości	5,88	płytki gresowe
2,11	sanitariaty	12,37	płytki ceramiczne
2,12	hall	9,98	płytki gresowe

W SUMIE NETTO [MKW]: A: 348,34 m2

OZNACZENIA:

- istniejące ściany
- wyburzenia
- ocieplenie ściany zewnętrznej
- ściana z bloczków gazobetonowych gr. 6,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obudowa przewodów wentylacyjnych - ściana z bloczków gazobetonowych gr. 6,5 cm
- przestrzeń nie inwentaryzowana
- żelbet
- wejścia do budynku
- wyjścia ewakuacyjne z budynku
- hydranty HP25 w skrzynkach hydrantowych
- szafki ubraniowe 33x50 cm (30x oszczy niepełnosprawnej 40x50 cm) z tawezcką szer. 25 cm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i sanitarnymi oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Pustaki należy wypełniać zaprawą cementową, przy użyciu mieszarki wolnospadowej. Ostrzyki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia oraz wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia stałe (ścienne i zdrowotne), szkieł, fasad i dźwigów należy montować zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń wewnętrznych i zmianami należy zatwierdzać i wykonywać z montażem na podstawie dostarczonych dokładnie rysunków wykonawczych na obiekcie.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zinwentaryzować według zasady określonych na schematach rzeczywistych w dokumentacji powykonawczej (należy dostarczyć - projekt wykonawczy).

archimedes
Tomasz Zdrojewski, 30-392 Kraków, ul. Wincentego Pola 2/3, tel. 606 100 287, e-mail: archimedes@archimedes.pl

Autor projektu: Branża: ARCHITEKTURA | Specjalność: | Profesja:

Inwestor: GMINA OPATKI OZAKOWICE
42-620 OZAKOWICE, UL. ZAKOPIANSKA 15

Nazwa inwestycji: REMONT I PRZEBUDOWA SZKOŁY W ZDRZECHU

Zakres inwestycji: Zdrzech ul. Główna 1264

Kierownik budowy: mgr inż. arch. Robert Jaros

Projektował/ma w imieniu: mgr inż. arch. Barbara Nadolna

Sprawdzał/ma w imieniu: mgr inż. Mirosław Jaros

Kierownik branży: inż.kon. Mirosław Jaros
mgr inż. Łukasz Bochyńska

Projektował/ma konstrukcyjnie: mgr inż.kon. Jakub Bochyński

Tytuł rysunku: RZUT PIETRA

Nr rysunku w projekcie:	Data opracowania:	Nr rysunku:	Nr str.:
Nr rysunku w branży:	06.2022	01	01

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA PLACU BUDOWY. Projekt jest własnością Projektanta i podlega ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.