

Przedmiar Robót Zendek SP-Stolarka

Wymiana Stolarki Okiennej i drzwiowej

Obiekt	Szkoła Podstawowa w Zendku, ul.Główna 126a
Kod CPV	45421100-5- Montaż okien i drzwi
Budowa	Wymiana Stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Szkoły Podstawowej w Zendku
Inwestor	GMINA OŻAROWICE , Ożarówice ul.Dworcowa 15
Biuro kosztorysowe	SIGMA Bożena Jakimowicz

Sporządził inż. Bożena Jakimowicz

Świętochłowice

Szkoła Podstawowa w Zendku, ul.Główna 126a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ- wg. SST 00.01 -45421100-5 i zał. nr 1		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² - ANALOGIA krat stalowych na oknach nadziemna 2,7 * 1,8 * 3	m ²	14,58
		razem	m ²	14,58
2	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m ² - analogia krat stalowych w oknach piwnicznych 3 + 2	szt	5,00
		razem	szt	5,00
3	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m ² - analogia okien drewnianych w piwnicy	szt	5,00
4	KNR 0-19 1022/01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m ² - analogia demontaż okien z PVC w piwnicy do odzysku R=0,6 M=0 S=0,6 0,8 * 0,4 * (3 + 1 + 8)	m ²	3,84
		razem	m ²	3,84
5	KNR 0-19 1022/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m ² - ANALOGIA demontaż okien z PVC do odzysku R=0,6 M=0 S=0,6 (2,5 * 1,66 * 25) + (2,5 * 1,96 * 6) + (2,76 * 1,96 * 20)	m ²	241,34
		razem	m ²	241,34
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- analogia parapetów zewnętrznych i gzymsu parapety zewnętrzne 0,8 * 0,25 * 5 + 0,38 * 2,5 * (13 + 3) + 0,38 * 2,8 * 10 gzymsy na parterze 0,6 * 42,0 * 2	m ²	26,84
			m ²	50,40
		razem	m ²	77,24
7	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ANALOGIA warstwy cegieł pod parapetami zewnętrznymi 0,07 * 0,25 * 2,6 * (25 + 6) + 0,07 * 0,25 * 20	m ³	1,76
		razem	m ³	1,76
8	KNR 4-01 0702/05	Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- Analogia odbicie pasów tynków na ościeżach górnych okien 2,5 * (25 + 6) + 5,5 * 10	m	132,50
		razem	m	132,50
9	kalkulacja indywidualna	opłata za załadunek, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki 1+1+1 + 1,76 + 132,0 * 0,2 * 0,02 + 241,73 * 0,07	m ³	22,21
		razem	m ³	22,21
10	KNR 0-19 1023/01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m ² - analogia O4 wg. zał. 1 antywłamaniowe 0,8 * 0,5 * 17	m ²	6,80
		razem	m ²	6,80
11	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m ² z obróbką osadzenia - ANALOGIA okna O1, O2 i O3 wg. załącznika 1 -zwykle (2,5 * 1,66 * 22) + (2,5 * 1,96 * 6) + (2,76 * 1,96 * 18)	m ²	218,07
		razem	m ²	218,07
12	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m ² z obróbką osadzenia - ANALOGIA okna O1 i O3 wg. załącznika 1 antywłamaniowe (2,5 * 1,66 * 3) + 2,76 * 1,96 * 2	m ²	23,27
		razem	m ²	23,27
13	KNNR 2 0505/03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej lub cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- ANALOGIA gzyms z parapetami oraz parapety zewnętrzne		

Szkoła Podstawowa w Zendku, ul.Główna 126a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		z blachy stal gr. 0,7 mm ocynk. powł.farbami poliwin. kolor szary .zatycki boczne PCV 0,5 * 0,9 * 17 + 0,6 * 2,6 * (13 + 3) + 0,6 * 5,8 * 5 + 0,8 * 42,0 * 2	m2	117,210
		razem	m2	117,210
		2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ - wg. załącznika nr 1		
14	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2- analogia stalowe drzwi zewnętrzne z ościeżnicą	szt	1,00
15	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- ANALOGIA Dz1 kompletne z ościeżnicą i obróbką osadzenia 1,0 * 2,05	m2	2,05
		razem	m2	2,05