

D0

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
DESKOWANIE PEŁNE
LEGARY / WIAZARY DACHOWE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 20 CM
RUSZT Z PŁYT CD/UD
FOLIA PAROSZCZELNA
PŁYTY GK

SZ1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA W SYSTEMIE HONKO
LUB WARSTWOWA Z CEGŁY KLINKEROWEJ NA ZEWNĄTRZ

SZ2

TYNK GIPSOWY
SCIANA POROTHERM 25
STYROPIAN 15 CM
KLEJ + PODWÓJNA SIATKA
TYNK SILIKATOWY

SZ3

TYNK GIPSOWY
SCIANA POROTHERM 25
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
KLEJ + PODWÓJNA SIATKA
PŁYTKI KLINKEROWE NA KLEJU

SF1


FOLIA KUBEŁKOWA/ PŁYTKI KLINKEROWE
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYRODUR 10 CM
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA WG. P.T. KONSTRUKCJI
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA KUBEŁKOWA

PG1

WYKŁADZINA SPORTOWA "GRABO SPORT"
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
2 X FOLIA PE 2 MM
GRUNT NOŚNY ZAGESZCZONY

PG2

PŁYTKI GRESOWE
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
2 X FOLIA PE 2 MM
GRUNT NOŚNY ZAGESZCZONY



OBIEKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ		1:50	11
LOKALIZACJA	działka nr 234/71, 234/8, 234/14, 234/6, ul. Szkolna 10, 42-625 OZAROWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY OZAROWICE ul. Dworcowa 15, 42-625 OZAROWICE	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZESZKÓŁ 2-2	DATA	MAJ 2013
PROJEKTANT	mgr. inż. architekt Lech MAJOWSKI	PODPIS	
		NR UPR. 137/02	