

D0

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNE
LEGARY/ WIAZARY DACHOWE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 20 CM
RUSZT Z PŁYT CD/UD
FOLIA PAROSZCZELNA
PŁYTY GKF

SZ1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA W SYSTEMIE HONKO
LUB WARSTWOWA Z CEGŁY KLIMEROWEJ NA ZEWNĄTRZ

SZ2

TYNK GIPSOWY
SCIANA POROTHERM 25
STYROPIAN 15 CM
KLEJ + PODWÓJNA SIATKA
TYNK SILIKATOWY

SF1

FOLIA KUBEŁKOWA/ PŁYTKI KLINKEROWE
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYRODUR 10 CM
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA WG P.T. KONSTRUKCJI
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA KUBEŁKOWA

PG1


PŁYTKI GRESOWE/ WYKŁADZINA SPORTOWA "GRABO SPORT"
JASTRYCH CEMENT. ZBRÓJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ZELBETOWA 15 CM
2 X FOLIA PE 2 MM
GRUNT NOŚNY ZAGĘSZCZONY

PG2

PARKIET PODWÓJNIE LEGAROWANY 13 CM
GŁADZ CEMENTOWA 5 CM
STYROPIAN 30 KG/M3 - 5 CM
PŁYTA ZELBETOWA 20 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
PODŁOŻE BETONOWE KL B-10 - 10 CM
ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE - PIASKOWE
UBITE WARSTWAMI CO 30 CM

D01

DACH - BLACHA FALISTA KARBOWANA - HONCO



OBIEKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ		1:100	3
LOKALIZACJA	dziąłka nr 234/7, 234/8, 234/14, 234/6, ul. Szkolna 10, 42-625 OZAROWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY OZAROWICE ul. Dworkowa 15, 42-625 OZAROWICE	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ POGLĄDOWY 1-1 - INWENTARYZACJA	DATA	MAJ 2013
PROJEKTANT	mgr inż architekt Lech MAJOWSKI	PODPIS	
		NR UPR. 137/02	