

D0
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
DESKOWANIE PEŁNE
LEGARY / WIAZARY DACHOWE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 20 CM
RUSZT Z PŁYT CD/UD
FOLIA PAROSZCZELNA
PŁYTY GKf

SZ1
ŚCIANA ISTNIEJĄCA W SYSTEMIE HONKO
LUB WARSTWOWA Z CEGŁY KLINKEROWEJ NA ZEWNĄTRZ


SZ2
TYNK GIPSOWY
SCIANA POROTHERM 25
STYROPIAN 15 CM
KLEJ + PODWÓJNA SIATKA
TYNK SILIKATOWY

SZ3
TYNK GIPSOWY
SCIANA POROTHERM 25
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
KLEJ + PODWÓJNA SIATKA
PŁYTKI KLINKEROWE NA KLEJU

SF1
FOLIA KUBEŁKOWA/ PŁYTKI KLINKEROWE
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYRODUR 10 CM
2 X IZOLACJA PRZECIWWTLGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA WG. P.T. KONSTRUKCJI
2 X IZOLACJA PRZECIWWTLGOCIOWA
FOLIA KUBEŁKOWA

PG1
WYKŁADZINA SPORTOWA "GRABO SPORT"
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
2 X FOLIA PE 2 MM
GRUNT NOŚNY ZAGĘSZCZONY

PG2
PŁYTKI GRESOWE
JASTRYCH CEM. ZBROJONY 7 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN FS 30 GR. 10 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WODNA
PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM
2 X FOLIA PE 2 MM
GRUNT NOŚNY ZAGĘSZCZONY



OBJEKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ		1:50	10
LOKALIZACJA	dzielnica nr 234/71, 234/8, 234/14, 234/6, ul. Szkolna 10, 42-625 OZAROWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY OZAROWICE ul. Dworcowa 15, 42-625 OZAROWICE	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZESZKÓŁ 1-1	DATA	MAY 2013
PROJEKTANT	mgr. inż. architekt Lech MAJOWSKI	PODPIS	