① km. 0+000,00

PW = 0,00m²
PN = 0,00m²



rzędne terenu projektowanego	281,08	281,14	281,17	281,18	281,12
rzędne terenu istniejącego	281,08	281,14	281,17	281,18	281,12
odległości	-4,00	-3,00	0,00	3,00	4,00

② km. 0+046,70

PW = 0,04m²
PN = 0,10m²



rzędne terenu projektowanego	280,75	280,80	280,86	280,92	280,86	280,80	280,83
rzędne terenu istniejącego	280,75		280,96	280,98	280,89		280,83
odległości	-6,00	-4,00	-3,00	0,00	3,00	4,00	5,00

③ km. 0+076,00

PW = 0,01m²
PN = 0,01m²



rzędne terenu projektowanego	280,52	280,71	280,77	280,83	280,77	280,71	280,41
rzędne terenu istniejącego	280,52		280,89	280,90	280,85		280,41
odległości	-5,20	-4,00	-3,00	0,00	3,00	4,00	5,80

④ km. 0+109,10

PW = 0,00m²
PN = 0,12m²



rzędne terenu projektowanego	280,47	280,81	280,87	280,93	280,87	280,81	280,47
rzędne terenu istniejącego	280,47		280,91	280,95	280,87		280,47
odległości	-5,00	-4,00	-3,00	0,00	3,00	4,00	4,70

⑤ km. 0+128,00

PW = 0,02m²
PN = 0,00m²



rzędne terenu projektowanego	280,90	280,87	280,93	280,99	280,93	280,87	280,86
rzędne terenu istniejącego	280,90			280,99			280,86
odległości	-4,50	-4,00	-3,00	0,00	3,00	4,00	4,50

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec
NIP: 575-188-53-82
REGON: 243-182-859

Zamawiający: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

Nazwa opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05	
Współpraca	mgr inż. W.Demarczyk	
	mgr inż. K.Polaczek	
Sprawdzający	S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83861/162/4235/82	

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE
DP 3200S

Data:	Skala	Nr rys.
IX.2013r.	1:100	6.9