

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	1 KNR 2-25 d.1. 0307-03	Ogrodzenia z pręseł stalowych z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
	1	35.00*1.30	m ²	45.500	
				RAZEM	45.500
2	2 KNR-W 4- d.1. 01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie cokołu	m ³		
	1	35.00*0.50*0.25	m ³	4.375	
				RAZEM	4.375
3	3 KNR 2-31 d.1. 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	1	27.50*3.50	m ²	96.250	
				RAZEM	96.250
1.2		Roboty ziemne i nawierzchniowe			
4	4 KNR 2-01 d.1. 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 0.5 (797.00-96.25)*0.40	m ³		
	2		m ³	280.300	
				RAZEM	280.300
5	5 KNR 2-23 d.1. 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m ²		
	2	20.00*20.00+16.00*8.00	m ²	528.000	
				RAZEM	528.000
6	6 KNR 2-31 d.1. 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	2	8.50*3.05+37.40*1.50	m ²	82.025	
				RAZEM	82.025
7	7 KNR 2-31 d.1. 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
	2	(20.00*2+5.00*2)+18.00+19.50+1.50*2	m	90.500	
				RAZEM	90.500
1.3		Roboty ogrodzeniowe			
8	8 KNR 4-01 d.1. 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
	3	(39.00+4.00)*0.30*0.30	m ³	3.870	
				RAZEM	3.870
9	9 KNR 2-02 d.1. 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
	3	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
10	10 KNR 2-02 d.1. 1805-11	Osadzenie ogrodzenia pręseł ogrodzeniowych URBUD typ U-1 o wys. 1,60m	m		
	3	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
2		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
11	11 KNR 2-01 d.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (tablice) (0.50*0.50*0.60)*3	m ³		
			m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
12	12 KNR-W 2- d.2 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.45	m ³		
			m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
13	Kalkulacja d.2 indywidualna	Ławka betonowa z oparciem z montażem	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
14	Kalkulacja d.2 indywidualna	Tablica informacyjna	kpl.		
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	Kalkulacja d.2 indywidual- na	Urządzenie zabawowe Kosmos z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej			
16	KNR 2-01 d.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (4+2+1+2+1+1+2+1)*0.60*0.60*1.00	m ³ m ³	5.040	
				RAZEM	5.040
17	KNR-W 2- d.3 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 5.040	m ³ m ³	5.040	
				RAZEM	5.040
18	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - 3 w 1 Bioderka+Chodzik+Narciarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - Nordic Walking	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - Huśtawka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - Wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - Dżokej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - Steper+Motyl	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej - Przyciągacz-Wypychacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja d.3 indywidual- na	Urządzenie sprawnościowe ze stali nierdzewnej -kierownice	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU			
26	Kalkulacja d.4 indywidual- na	Dostawa i montaż urządzeń street workout parku wg specyfikacji i załącznika graficznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000