



Ożarówice, 23 marca 2015 r.

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr 13 mm, która posiada następujące parametry:

Twardość nawierzchni $60\ 0 \pm 5\ \text{Sh A}$
Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,90\ \text{Mpa}$
Wydłużenie przy zerwaniu $\geq 70\%$
Wytrzymałość na rozdzieranie $\geq 110\ \text{N}$
Ścieralność w aparacie Tabera $\leq 0,95\ \text{g}$
Przepuszczalność dla wody $0,5\ \text{cm/s} \geq 10300\ \text{mm/h}$

Przyczepność do:

betonu $\geq 0,65\ \text{MPa}$
asfaltobetonu $\geq 0,50\ \text{MPa}$
podbudowy Eltan P $\geq 0,50\ \text{MPa}$

Współczynnik tarcia kinetycznego:

Powierzchnia sucha $\geq 0,40$
Powierzchnia mokra $\geq 0,35$

Wysokość odbicia względnego piłki $\geq 100\%$

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy $\leq 0,50\%$

Mrozoodporność oceniona zmianą masy $\leq 0,50\%$

Odporność na starzenie, stopnie skali szarej 5



Zmiana wymiarów w temp. $60 \text{ } 0 \text{ } C \leq 0,01\%$

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy nawierzchnia opisana w załączniku nr 3 dotyczy boiska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni pod siłownią plenerową?

Odpowiedź:

Nawierzchnia opisana w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczy boiska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni pod siłownią plenerową.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni pod siłownią plenerową należy ułożyć warstwę gr min. 30 mm?

Odpowiedź:

Tak, pod wskazane nawierzchnie należy ułożyć warstwę ET gr min. 30 mm.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie dot. ilości urządzeń siłowni zewnętrznej, ile należy zamontować i jakie? Czy mają być mocowane na słupie czy na pylonie?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem należy zamontować 24 szt. urządzeń siłowni plenerowej, mocowane na słupie.